



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA EIRELI - ME



5


RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	BDI :	26,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
			DATA REF.
		87,01%	-
		118,24%	74,40%
		-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.926,92	3,52
2	COLETA E TRANSPORTE - SEDE DO MUNICÍPIO	55.515,23	49,74
3	COLETA E TRANSPORTE - ZONA RURAL	16.461,63	14,75
4	GESTÃO DO LIXÃO	12.482,47	11,18
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.219,07	20,80
Valor total do Orçamento (mensal)		111.605,32	100,00
Valor total do Orçamento Bimestral (10 meses)		1.116.053,20	

Um milhão, cento e dezesseis mil, cinquenta e três reais, vinte centavos

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2017

Confiança Construções e
Empreendimentos


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Erido de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 – Novo, Juazeiro do Norte – CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL			DATA:	19/04/2017	BDI:	26,27%
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS			VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	-	03/2016
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	-	03/2017
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	2.636,08	2.636,08
1.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.290,84	1.290,84
2	COLETA E TRANSPORTE - SEDE DO MUNICÍPIO						
							55.515,23
2.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	1,00	2.137,43	2.137,43
2.2	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	2.309,77	6.929,31
2.3	I8604	COLETOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	10,00	1.124,87	11.248,70
2.4	I8604	VARREDORES (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	6,00	1.124,87	6.749,22
2.5	I8604	CAPINADORES (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	6,00	1.124,87	6.749,22
2.6	I8604	PODADORES (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	2,00	1.124,87	2.249,74
2.7	I8604	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E LIMPEZA ESPECIAL	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
2.8	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	235,50	2,11	496,91
2.9	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	74,50	74,50
2.10	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	110,46	110,46
2.11	C3264	COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO (ALUGUEL)	SEINFRA	H	140,00	79,32	11.104,80
2.12	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	472,89	13,83	6.540,07
3	COLETA E TRANSPORTE - ZONA RURAL						
							16.461,63
3.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	1,00	2.137,43	2.137,43
3.2	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	2.309,77	2.309,77
3.3	I8604	COLETOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	3,00	1.124,87	3.374,61
3.4	I8604	VARREDORES (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	4,00	1.124,87	4.499,48
3.5	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	74,50	74,50
3.6	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	110,46	110,46
3.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	286,00	13,83	3.955,38
4	GESTÃO DO LIXÃO						
							12.482,47
4.1	I8604	GERENTE LIXÃO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
4.2	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	80,00	13,62	1.089,60

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4

Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA EIRELI - ME




4.3	C3313	TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR (ALUGUEL)	SEINFRA	H	80,00	122,10	9.768,00
4.4	-	CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESÍDUOS SÓLIDOS)			1,00	500,00	500,00


Valor Orçamento (A): 88.386,25
Valor Encargos (B): 6.549,25
Total sem Encargos (A - B): 81.837,00
Valor BDI (C): 23.219,07
Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
Valor Mensal (A + C + D): 111.605,32
Valor Bimestral (10 meses) 1.116.053,20

Um milhão, cento e dezesseis mil, cinquenta e três reais, vinte centavos

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2017

Confiança Construções e
Empreendimentos


Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR


Francisco Erigo de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL		DATA:		19/01/2017		BDI:		26,27%			
ENDEREÇO:		SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS		PORTE:		VEÍCULO		SÉRIAS:		DATA REC.			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIHAÍ-CE		S-M/PH		2017/01 SEM DEDUÇÃO		S-M/PH		03/2016			
				116,24%		74,40%		03/2017					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.269,20	10,00%	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	3.926,92	100,00%
2	COLETA E TRANSPORTE - SEDE DO MUNICÍPIO	555.152,30	10,00%	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	55.515,23	100,00%
3	COLETA E TRANSPORTE - ZONA RURAL	164.616,30	10,00%	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	16.461,63	100,00%
4	GESTÃO DO LIXÃO	124.824,70	10,00%	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	12.482,47	100,00%
TOTAL PARCIAIS/BDI		883.897,50		176.772,60	265.158,15	353.545,00	441.931,25	530.317,50	618.703,75	707.990,00	795.476,25	883.892,50	883.892,50
BDI 26,27%		232.190,70		23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07	23.219,07
TOTAL GERAL C/BDI		1.116.053,20		111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32	111.605,32
TOTAL GERAL ACUMULADO			111.605,32	223.210,64	334.815,95	446.427,27	558.026,59	669.631,91	781.237,23	892.842,55	1.004.447,88	1.116.053,20	1.116.053,20

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2017

[Handwritten signature]
Luciany de Oliveira Lima
 CPF: 047.895.993-10
 TITULAR

[Handwritten signature]
Francisco Erido de Almeida
 CPF 025.933.964-40
 Engº Civil



Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO E GEST�O DO LIX�O MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017	BDI :	26,27%	
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE	VERS�O	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH�A-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PR�PRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,02


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37


Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2,00% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
	TOTAL	10,65

BDI = 26,27%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2017


Luciany de Oliveira Lima
 CPF: 047.895.993-10
 TITULAR


Francisco Erico de Almeida
 CPF 025.933.964-40
 Engº Civil

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017	BDI :	26,27%
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Juazeiro do Norte-CE, 19 de Abril de 2017

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erivo de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA:	19/04/2017	BDI:	26,27%						
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%	MES:	-	DATA REF.:	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SINAPI:	2017/02 SEM DESONERAÇÃO		2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%			03/2017	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

1.1. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	32,00	5,04	161,23
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00	5,04	40,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	40,00	3,42	136,70
Total:						338,23

Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	77,56	77,56
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00	3,32	49,77
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,00	13,13	341,43
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00	10,92	10,92
I0414	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	22,54	22,54
35	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00	15,42	15,42
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	43,00	10,09	434,04
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00	4,55	4,55
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00	5,81	5,81
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00	2,24	6,72
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00	3,46	3,46
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00	50,62	50,62
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00	16,22	16,22
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,28	0,94	15,38
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	6,00	1,72	10,29
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	6,00	4,72	28,31
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	24,50	49,00
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	64,00	0,75	47,94
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	5,74	17,22
I2373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00	1,42	4,26
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00	33,57	33,57
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	2,00	6,58	13,16
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00	16,73	16,73
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	12,32	12,32
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	2,70	14,42	38,93
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00	2,73	8,19
440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	10,50	12,15	127,60
444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00	4,55	9,10
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00	16,59	16,59
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00	6,87	20,62
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00	4,66	13,97
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00	2,56	7,67
Total:						1.529,90

Código	SERVIÇOS	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,32	174,09	56,40
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	21,16	11,47	242,76
Total:						299,16

Valor Simples:	2.167,30
Valor Encargos (87.01%):	468,78
Valor com Encargos:	2.636,08
Total Geral:	2.636,08

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Enjco de Almeida
CPF 027.933.964-40
Eng^o Civil

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA:	19/04/2017	BDI:	26,27%
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE	HORA:	87,01%	MES:	-
		DATA REF.:	03/2016		
		SINAPI:	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24% 74,40%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.2.	18598	- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (HxMÊS)				
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.290,84	1.290,84

Total:	1.290,84
Valor Simples:	1.290,84
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1.290,84
Total Geral:	1.290,84

2.1.	18591	- ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)				
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	HxMÊS	1,00	2.137,43	2.137,43

Total:	2.137,43
Valor Simples:	2.137,43
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	2.137,43
Total Geral:	2.137,43

2.2.	93558	- MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)				
-------------	--------------	--	--	--	--	--

Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	87,51	87,51
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	44,75	44,75
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	9,08	9,08

Total:	141,34
---------------	--------

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00010512	MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	1.101,49	1.101,49

Total:	1.101,49
---------------	----------

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	241,47	241,47

Total:	241,47
---------------	--------

Código	SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
95408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	3,41	3,41

Total:	3,41
---------------	------

Valor Simples:	1.487,72
Valor Encargos (74.4%):	822,05
Valor com Encargos:	2.309,77
Total Geral:	2.309,77

2.3.	18604	- COLETOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)				
-------------	--------------	--	--	--	--	--

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87

Total:	1.124,87
---------------	----------

Valor Simples:	1.124,87
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1.124,87

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017	BDI :	26,27%	
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

Total Geral: 1.124,87

2.4. I8604 - VARREDORES (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I8604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
Total:						1.124,87
Valor Simples:						1.124,87
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.124,87
Total Geral:						1.124,87

2.5. I8604 - CAPINADORES (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I8604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
Total:						1.124,87
Valor Simples:						1.124,87
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.124,87
Total Geral:						1.124,87

2.6. I8604 - PODADORES (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I8604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
Total:						1.124,87
Valor Simples:						1.124,87
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.124,87
Total Geral:						1.124,87

2.7. I8604 - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E LIMPEZA ESPECIAL (HxMÊS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I8604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
Total:						1.124,87
Valor Simples:						1.124,87
Valor Encargos:						0,00
Valor com Encargos:						1.124,87
Total Geral:						1.124,87

2.8. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20	5,04	1,01
Total:						1,01
Código	MATERIAIS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30	0,74	0,22
Total:						0,22
Valor Simples:						1,23
Valor Encargos (87.01%):						0,88
Valor com Encargos:						2,11
Total Geral:						2,11

2.9. 93556 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,71	5,58	3,95

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 – Novo, Juazeiro do Norte – CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017	BDI :	26,27%						
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	87,01%	MES	-	DATA REF.	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SINAPI			2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%			03/2017	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-				

00000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,71	5,46	3,86
00002711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,71	75,53	53,45
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,71	18,71	13,24

Total:	74,50
Valor Simples:	74,50
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	74,50
Total Geral:	74,50

2.10. 93557 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	1,22	6,11	7,45
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	1,22	32,59	39,74
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	1,22	8,83	10,76
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	1,22	6,79	8,28
00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	1,22	1,02	1,24
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	1,22	32,59	39,74
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	1,22	2,65	3,23

Total:	110,45
Valor Simples:	110,45
Valor Encargos:	0,01
Valor com Encargos:	110,46
Total Geral:	110,46

2.11. C3264 - COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO (ALUGUEL) (H)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10603	COMP. DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPR. - ALUGUEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00	19,30	0,00
10717	COMP. DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPR. - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00	72,98	72,98

Total:	72,98
Valor Simples:	72,98
Valor Encargos (87.01%):	6,34
Valor com Encargos:	79,32
Total Geral:	79,32

2.12. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,19	69,80	12,93

Total:	12,93
Valor Simples:	12,93
Valor Encargos (87.01%):	0,90
Valor com Encargos:	13,83
Total Geral:	13,83

3.1. 18591 - ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÉS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	---	-------	-------	--------------	-------	-------

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4

Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE

CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA:	19/04/2017	BDI:	26,27%	
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE	SINAPI:	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	MES:	03/2016	DATA REF: 03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		118,24%	74,40%

18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	HxMÊS	1,00	2.137,43	2.137,43
					Total:	2.137,43
					Valor Simples:	2.137,43
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	2.137,43
					Total Geral:	2.137,43

3.2. 93558 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Código	GERAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	87,51	87,51
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	44,75	44,75
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	9,08	9,08
					Total:	141,34

Código MAO DE OBRA						
Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00010512	MOTORISTA DE CAMINHÃO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00	1.101,49	1.401,49
					Total:	1.101,49

Código MATERIAL						
Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00040862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00	241,47	241,47
					Total:	241,47

Código SERVIÇOS DIVERSOS						
Código	SERVIÇOS DIVERSOS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
95408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00	3,41	3,41
					Total:	3,41

Valor Simples:	1.487,72
Valor Encargos (74.4%):	822,05
Valor com Encargos:	2.309,77
Total Geral:	2.309,77

3.3. 18604 - COLETOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)						
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
					Total:	1.124,87

Valor Simples:	1.124,87
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1.124,87
Total Geral:	1.124,87

3.4. 18604 - VARREDORES (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÊS)						
Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÊS	1,00	1.124,87	1.124,87
					Total:	1.124,87

Valor Simples:	1.124,87
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1.124,87
Total Geral:	1.124,87

3.5. 93556 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
---	--	--	--	--	--	--

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.938.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL			DATA:	19/04/2017	BDI:	26,27%
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE			SINAPI:	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
						MES:	118,24%
						DATA REF.:	03/2016
							03/2017

Código	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,71	5,58	3,95
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,71	5,46	3,86
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,71	75,53	53,45
00038403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	SINAPI	UN	0,71	18,71	13,24

Total:	74,50
Valor Simples:	74,50
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	74,50
Total Geral:	74,50

3.6. 93557 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

igo	MATERIAL	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	1,22	6,11	7,45
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	SINAPI	PAR	1,22	32,59	39,74
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	1,22	8,83	10,76
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	1,22	6,79	8,28
00036142	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15DB	SINAPI	UN	1,22	1,02	1,24
00036148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	SINAPI	UN	1,22	32,59	39,74
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COMPROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	1,22	2,65	3,23

Total:	110,45
Valor Simples:	110,45
Valor Encargos:	0,01
Valor com Encargos:	110,46
Total Geral:	110,46

3.7. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
90	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,19	69,80	12,93

Total:	12,93
Valor Simples:	12,93
Valor Encargos (87.01%):	0,90
Valor com Encargos:	13,83
Total Geral:	13,83

4.1. 18604 - GERENTE LIXÃO (COM ENCARGOS INCLUSOS) (HxMÉS)

Código	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
18604	SERVENTE	SEINFRA	HxMÉS	1,00	1.124,87	1.124,87

Total:	1.124,87
Valor Simples:	1.124,87
Valor Encargos:	0,00
Valor com Encargos:	1.124,87
Total Geral:	1.124,87

4.2. 12562 - OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS (H)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
--------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424

Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

EIRELI - ME



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO E GESTÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	DATA :	19/04/2017	BDI :	26,27%	
ENDEREÇO:	SEDE DO DISTRITO E PRINCIPAIS DISTRITOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/02 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00	7,28	7,28	
						Total:	7,28
						Valor Simples:	7,28
						Valor Encargos (87.01%):	6,34
						Valor com Encargos:	13,62
						Total Geral:	13,62

4.3. C3313 - TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR (ALUGUEL) (H)							
Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
10664	TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR - ALUGUEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00	27,49	0,00	
10777	TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00	115,76	115,76	
						Total:	115,76
						Valor Simples:	115,76
						Valor Encargos (87.01%):	6,34
						Valor com Encargos:	122,10
						Total Geral:	122,10

4.4. - -- CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESÍDUOS SÓLIDOS) ()							
Código	OUTROS	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total	
-	CURSO DE CAPACITAÇÃO (RESÍDUOS SÓLIDOS)			1,00	500,00	500,00	
						Total:	500,00
						Valor Simples:	500,00
						Valor Encargos:	0,00
						Valor com Encargos:	500,00
						Total Geral:	500,00

Confiança Cons
Empreendimentos

Luciany de Oliveira Lima
CPF: 047.895.993-10
TITULAR

Francisco Erico de Almeida
CPF 025.933.964-40
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4

Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424