

AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇO

LICITAÇÃO MEDIANTE PREGÃO Nº 2017.06.08.43.PP.ADM

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: AR – MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

ENDEREÇO: RUA MANOEL ESMERO, 56 – PACAJUS/CE

TELEFONE: (85) 99257.2992

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão Nº 2017.06.08.43.PP.ADM para serviços de manutenção predial nos edifícios públicos de Milha.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545.588,73
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	226.064,52
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	105.399,42
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	119.254,24
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.182,62
06	GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	62.219,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	34.220,66
	TOTAL	1.062.929,82

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de **R\$ 1.062.929,82 (Um milhão e sessenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)**

2. O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

Pacajus, 30 de Junho de 2017

Antonio Rodrigues de Araujo

Antonio Rodrigues de Araujo

CPF 360880053-00 (Socio Administrador)

AR-MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Antonio Rodrigues de Araújo

Sócio Administrador

CPF: 360.880.053-00

Yuri Fernandes Bezerra

Yuri Fernandes Bezerra

CPF 035.862.113-50 (Engenheiro Civil CREA Nº 061281790-3)

Yuri F. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE 52713

AR – MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 14.006.374/0001-29

RUA MANOEL ESMERO, 56, BURITI

CEP: 62.870-000 PACAJUS – CE

empreendimentos-ara@bol.com.br

AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTO GERAL**

AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Antonio Rodrigues de Araújo
 Sócio Administrador
 CPF: 360.880.053-00

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	Rubrica QUANT	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.262,79
1.1	93557	EPI - MENSALISTA	MÊS	116,77	12,00	1.401,25
1.2	93556	FERRAMENTAS - MENSALISTA	MÊS	71,79	12,00	861,54
2		MOVIMENTO DE TERRA				13.405,16
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	18,62	190,80	3.552,43
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,72	175,76	1.707,96
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	15,22	175,76	2.674,26
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,94	145,20	1.734,08
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	14,95	250,00	3.736,43
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				82.676,60
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	24,19	108,00	2.612,89
3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4,03	3.533,71	14.257,81
3.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	13,65	141,35	1.929,70
3.4	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	6,02	394,72	2.376,76
3.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	5,64	1.127,77	6.365,24
3.6	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	21,61	750,00	16.210,43
3.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	3,48	74,30	258,61
3.8	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	4,84	1.127,77	5.453,44
3.9	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	11,83	1.127,77	13.338,34
3.10	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	276,71	45,00	12.452,17
3.11	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	104,83	50,75	5.319,96
3.12	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,45	244,00	1.574,43
3.13	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UND	8,36	63,00	526,82
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				86.595,61
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	304,94	45,60	13.905,05
4.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	361,25	7,65	2.763,59
4.3	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	71,63	36,75	2.632,52
4.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	253,45	45,00	11.405,39

AR – MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 14.006.374/0001-29

RUA MANOEL ESMERO, 56, BURITI

CEP: 62.870-000

PACAJUS – CE

empreendimentos-ara@bol.com.br

Yuri F. Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52713

AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



4.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	57,23	540,00	30.906,41
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	5,55	4.500,00	24.982,65
5		PAREDES E PAINÉIS				67.721,57
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	28,94	630,00	18.230,06
5.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	136,28	200,00	27.256,46
5.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	45,51	171,35	7.797,55
5.4	C4486	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE / RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	57,75	250,00	14.437,50
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS				43.878,18
6.1	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	170,20	41,55	7.071,84
6.2	C7611	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	58,60	97,10	5.690,75
6.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	129,82	83,10	10.788,21
6.4	C1516	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	188,27	41,55	7.822,73
6.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	83,16	41,55	3.455,30
6.6	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	M	76,04	100,00	7.603,75
6.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UND	72,28	20,00	1.445,60
7		COBERTURA				86.840,63
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	13,56	2.368,31	32.113,61
7.2	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	13,09	1.014,99	13.286,24
7.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	53,00	150,00	7.949,87
7.4	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	19,30	1.127,77	21.770,32
7.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	30,82	150,00	4.623,47
7.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	32,12	100,00	3.212,44
7.7	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	30,83	126,00	3.884,68
8		REVESTIMENTOS				95.740,85
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	3,24	3.026,85	9.812,15
8.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	14,95	500,00	7.476,70
8.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	16,08	2.526,85	40.625,75

AR - MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.006.374/0001-29

RUA MANOEL ESMERO, 56, BURITI

CEP: 62.870-000

PACAJUS - CE

empreendimentos-ara@bol.com.br

Yuri F. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE 52713

AR-MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Antonio Rodrigues de Araújo
Sócio Administrador

CPF: 360.880.053-00

AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



8.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	43,96	500,00	21.979,65
8.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	3,97	500,00	1.986,60
8.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,72	500,00	13.860,00
9		PISO				156.195,23
9.1	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M	26,41	40,00	1.056,44
9.2	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	26,41	20,00	528,22
9.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	22,12	1.791,65	39.635,11
9.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	57,66	750,00	43.243,20
9.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	41,16	100,00	4.115,65
9.6	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	50,74	1.227,77	62.291,18
9.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	3,97	1.227,77	4.878,17
9.8	C2861	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	53,25	8,40	447,26
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				49.564,80
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	114,61	80,00	9.168,54
10.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	103,34	80,00	8.267,34
10.3	001	REFORMA DE PONTO HIDRÁULICO - MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	56,52	120,00	6.782,85
10.4	002	REFORMA DE PONTO SANITÁRIO - MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	64,32	120,00	7.717,84
10.5	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UND	81,13	12,00	973,62
10.6	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UND	227,12	12,00	2.725,43
10.7	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	UND	570,66	4,00	2.282,65
10.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1.968,71	3,00	5.906,14
10.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	7,70	8,00	61,60
10.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UND	51,99	4,00	207,96
10.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA USO GERAL	UND	33,93	12,00	407,21
10.12	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UND	150,21	12,00	1.802,54
10.13	C3442	C. D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UND	304,07	8,00	2.432,52

AR – MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

CNPJ: 14.006.374/0001-29


RUA MANOEL ESMERO, 56, BURITI

CEP: 62.870-000 PACAJUS – CE

empreendimentos-ara@bol.com.br

Yuri F. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE 52713

AR-MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Antonio Rodrigues de Araújo
Sócio Administrador
CPF: 360.880.053-00



AR - MULTSERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

10.14	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	69,00	7,68	
10.15	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	12,44	24,00	298,64
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				47.535,08
11.1	003	REFORMA DE PONTO ELÉTRICO - MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	66,60	240,00	15.984,74
11.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	117,20	120,00	14.064,20
11.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UND	52,93	8,00	423,44
11.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UND	106,41	8,00	851,31
11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10 a 25A	UND	11,92	24,00	286,07
11.6	C1098	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 a 50A	UND	15,92	8,00	127,39
11.7	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UND	55,69	80,00	4.455,53
11.8	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UND	64,76	80,00	5.180,56
11.9	C1773	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UND	37,27	8,00	298,14
11.10	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UND	9,73	200,00	1.946,56
11.11	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UND	23,43	40,00	937,24
11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2,98	1.000,00	2.979,90
12		PINTURA				75.437,00
12.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES	M2	7,98	441,71	3.527,04
12.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	5,58	6.183,99	34.522,12
12.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	3,48	883,43	3.074,68
12.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	7,73	1.104,28	8.537,00
12.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES S/MASSA	M2	9,65	1.104,28	10.654,24
12.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	9,54	277,31	2.645,60
12.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,56	277,31	2.927,46
12.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	18,41	100,00	1.841,07
12.9	C2899	PINTURA LOGOTIPO PREFEITURA - PROJETO PADRÃO	UND	131,72	42,00	5.532,08
12.10	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	6,80	320,00	2.175,71
13		SERVIÇOS DIVERSOS				52.812,18
13.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	0,55	1.000,00	546,70
13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1,84	11.277,68	20.754,32
13.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	151,02	84,00	12.685,69

AR - MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 14.006.374/0001-29

RUA MANOEL ESMERO, 56, BURITI

CEP: 62.870-000 PACAJUS - CE

empreendimentos-ara@bol.com.br

Yuri F. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA-CE 52713AR-MULTSERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Antonio Rodrigues de Araújo
Sócio Administrador
CPF: 360.880.053-00

