



**DAGY**  
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE

**CARTA PROPOSTA**



 

Prefeitura Municipal de MILHA-CE  
Comiss o Permanente de Licita o  
MILHA-CE

Referente a PREG O PRESENCIAL N  2020.07.30.27-RP-FMS

DAGY CONSTRU OES LTDA-ME

CNPJ N  33.313.191/0001-09

IGUATU-CE, 21 DE JULHO 2020.

ENDERE O: RUA GERANIA MARIA LOPES DE LIMA N  111, JO O PAULO II , IGUATU-CE (88) 99466-5412

Atrav s do presente declaramos inteira submiss o aos ditames da lei n  8.666/93 e suas posteriores altera es e , as clausulas e condi es previstas na licita o mediante Preg o n 2020.07.30.27-RP-FMS.

Declaramos que no pre o proposto , est o inclusos todos os custos necess rios para a execu o do objeto da licita o em referencia , em como todos o tributos , encargos trabalhistas , comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licita o , e que influenciem na forma o dos pre os desta Proposta .


Declaramos ainda que n o possu mos nenhum fato que nos impe a de participar desta licita o.

ITEM	DESCRI�O	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL DE DESCONTO (%)	VALOR PROPOSTO
1	REFORMA E AMPLIA�O DO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 946.479,17	3,00%	R\$ 918.091,56
2	REFORMA UBS MONTE GRAVE	R\$ 60.145,17	3,00%	R\$ 58.329,65
3	REFORMA UBS BARRA	R\$ 88.444,45	3,00%	R\$ 85.621,18
4	REFORMA UBS CARNAUBINHA	R\$ 86.447,84	3,00%	R\$ 83.790,25
5	REFORMA DO CAF	R\$ 78.295,20	3,00%	R\$ 75.917,77
6	REFORMA UBS SEDE I	R\$ 53.139,78	3,00%	R\$ 51.533,69
7	REFORMA UBS SEDE II	R\$ 60.501,89	3,00%	R\$ 58.595,66
8	REFORMA UBS SEDE III	R\$ 119.871,28	3,00%	R\$ 116.246,89
9	REFORMA UBS SATEIS	R\$ 61.577,57	3,00%	R\$ 59.715,27
10	REFORMA UBS JAP�O	R\$ 140.950,78	3,00%	R\$ 136.657,42
	TOTAIS GLOBAIS	R\$ 1.695.853,13	3,00%	1.644.499,34

1. Cotamos para o objeto em licita o o valor total de R\$

2. O prazo de efic cia desta proposta   de 60 (sessenta ) dias , a contar da data da entrega de seu respectivo envelope .

Iguatu-CE, dia 12 de Agosto de 2020.



ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO

CPF: 108.892.564-20, RG:2007029063874 SSP/CE

S CIO ADMINISTRADOR E RESPONS VEL TECNICO



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (JOÃO LEOPOLDO PINHEIRO LANDIM)- LOTE 1	DATA:	12/08/2020	BDI:	24,52%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MILHÃO/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2010
		SINAPI	202006 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	07/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.391,77	1,67
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.554,43	0,17
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	36.260,15	3,94
4	PAREDES E PAINÉIS	15.624,30	1,70
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	67.675,34	7,35
6	COBERTURA	155.183,44	16,86
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	248,50	0,03
8	REVESTIMENTOS	119.017,01	12,93
9	PISO	46.385,14	5,04
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	91.519,61	9,94
10.1	ALIMENTAÇÃO	1.904,13	0,21
10.2	AGUA FRIA	17.170,29	1,87
10.3	AGUA QUENTE	7.991,91	0,87
10.4	ÁGUAS PLUVIAIS	9.179,34	1,00
10.5	ESGOTO SANITÁRIO	14.011,55	1,52
10.6	VENTILAÇÃO	1.702,46	0,18
10.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	24.211,53	2,63
10.8	CAIXAS DE ALVENARIA	7.190,16	0,78
10.9	EQUIPAMENTOS	8.158,24	0,89
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	106.496,59	11,57
12	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	793,62	0,09
13	SIST. DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	2.659,54	0,29
14	PINTURA	56.712,40	6,16
15	SERVIÇOS DIVERSOS	23.534,09	2,56
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	181.216,51	19,69
	<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>739.055,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>181.216,51</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>920.272,44</b>	

IGUATU-CE, 12 DE AGOSTO DE 2020

*Almerio Feitosa de Oliveira Castro*  
Almerio Feitosa de Oliveira Castro  
CPF: 108.892.584-20 - RG: 2007028063874 SSP/CE  
CREA Nº2131D-PB  
SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten signature]*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (JOÃO LEOPOLDO PINHEIRO LANDIM)- LOTE 1
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MILHÃO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO

DATA:	12/08/2020	BDI:	24,52%		
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
	SINAPI		2020/06 COM DESONERAÇÃO	MES:	84,13%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>15.391,77</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,65	43,63	639,18
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	377,37	36,35	13.717,40
1.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	40,83	6,41	261,72
1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	28,79	7,27	209,30
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	48,51	11,63	564,17
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.554,43</b>
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,09	37,54	679,10
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	19,27	18,58	358,04
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	7,65	67,62	517,29
	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>36.260,15</b>
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,30	419,50	964,85
3.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,96	519,75	498,96
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	62,70	85,74	5.375,90
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	440,30	8,27	3.641,28
3.5	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	6,19	322,00	1.993,18
3.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	130,16	87,03	11.327,82
3.7	C3460	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m	SEINFRA	UN	22,00	34,97	769,34
3.8	I6067	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M	SEINFRA	UN	22,00	406,05	8.933,10
3.9	I6089	TAMPA PRÉ-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M	SEINFRA	UN	4,00	688,93	2.755,72
4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>15.624,30</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	327,80	45,95	15.062,41
2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	10,54	53,31	561,89
5	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>67.675,34</b>
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	99,21	93,19	9.245,38
5.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	177,00	27,80	4.920,60
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	59,00	107,34	6.333,06
5.4	C4421	FERRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	59,00	304,68	17.976,12
5.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	34,46	236,98	8.166,33
5.6	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	34,46	163,68	5.640,41
5.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	35,53	368,26	13.084,28
5.8	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,81	237,56	429,98
5.9	C2286	SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15cm	SEINFRA	M	2,40	34,10	81,84
5.10	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	10,80	166,42	1.797,34
6	<b>COBERTURA</b>						<b>155.183,44</b>
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	95,04	73,12	6.949,32

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



6.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	779,86	32,69		
6.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	114,05	49,29		
6.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	779,86	40,47	31.560,93	
6.5	C0041	ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	SEINFRA	M	129,68	19,83	2.571,55	
6.6	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	91,13	19,83	1.807,11	
6.7	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	146,86	51,00	7.489,86	
6.8	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,40	83,89	5.234,74	
6.9	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	169,99	148,81	25.296,21	
6.10	I8354	ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES	SEINFRA	KG	187,55	12,10	2.269,36	
6.11	I8356	CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA	SEINFRA	M2	293,66	139,24	40.889,22	
<b>7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>248,50</b>	
7.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	SEINFRA	M2	41,21	6,03	248,50	
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>119.017,01</b>	
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	955,31	5,04	4.814,76	
8.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.123,89	24,57	27.613,98	
8.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	723,08	79,21	57.275,17	
8.4	C0766	CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	380,71	66,62	25.362,90	
8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	608,66	6,49	3.950,20	
<b>9</b>	<b>PISO</b>						<b>46.385,14</b>	
9.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	61,43	76,78	4.716,60	
9.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	66,25	75,60	5.008,50	
9.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	7,15	35,41	253,18	
9.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	224,95	65,89	14.821,96	
9.5	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	316,85	62,87	19.920,36	
9.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	248,81	6,69	1.664,54	
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>91.519,61</b>	
<b>10.1</b>	<b>ALIMENTAÇÃO</b>						<b>1.904,13</b>	
10.1.1	C0019	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	3,00	11,88	35,64	
10.1.2	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	12,85	102,80	
10.1.3	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	16,23	129,84	
10.1.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	1,00	9,10	9,10	
10.1.5	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2"	SEINFRA	UN	6,00	8,00	48,00	
10.1.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	3,00	9,10	27,30	
10.1.7	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	2,00	14,21	28,42	
10.1.8	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	13,56	27,12	
10.1.9	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	43,49	86,98	
10.1.10	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	58,49	116,98	
10.1.11	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	7,65	7,65	
10.1.12	C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	9,30	9,30	
10.1.13	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	17,00	6,26	106,42	
10.1.14	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	3,00	9,53	28,59	



10.1.15	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	65,00	14,94	
10.1.16	C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	51,32	
10.1.17	C2708	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	66,25	
<b>10.2</b>	<b>AGUA FRIA</b>						<b>17.170,29</b>
10.2.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	66,00	3,80	250,80
10.2.2	C3656	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	8,28	49,68
10.2.3	C0016	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	21,06	42,12
10.2.4	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	133,46	266,92
10.2.5	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	SEINFRA	UN	2,00	9,36	18,72
10.2.6	C0981	CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	31,01	93,03
10.2.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	26,00	7,81	203,06
10.2.8	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	80,00	9,10	728,00
10.2.9	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	2,00	14,21	28,42
10.2.10	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	89,00	21,83	1.942,87
10.2.11	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	SEINFRA	UN	11,00	59,61	655,71
10.2.12	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	56,00	3,99	223,44
10.2.13	C1732	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	9,20	73,60
10.2.14	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	43,49	86,98
10.2.15	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	83,38	83,38
10.2.16	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	98,04	392,16
10.2.17	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	245,06	980,24
10.2.18	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	28,00	82,95	2.322,60
10.2.19	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	82,95	165,90
10.2.20	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	79,37	793,70
10.2.21	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	27,00	7,65	206,55
10.2.22	C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	9,30	27,90
10.2.23	C2384	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	18,19	36,38
10.2.24	C2386	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	58,51	117,02
10.2.25	C2405	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	2,00	13,44	26,88
10.2.26	C2408	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4")	SEINFRA	UN	9,00	16,91	152,19
10.2.27	C2409	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X32mm (1 1/2"X1")	SEINFRA	UN	1,00	20,93	20,93
10.2.28	C2411	TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")	SEINFRA	UN	5,00	51,04	255,20
10.2.29	I2190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	69,00	138,00
10.2.30	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	182,00	6,26	1.139,32
10.2.31	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	33,00	9,53	314,49
10.2.32	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	7,00	14,20	99,40
10.2.33	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	81,00	16,64	1.347,84
10.2.34	C2621	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	94,00	38,29	3.599,26
10.2.35	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	143,80	287,60
<b>10.3</b>	<b>ÁGUA QUENTE</b>						<b>7.991,91</b>
10.3.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	3,80	22,80
10.3.2	89678	BUCHA DE REDUÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	6,07	12,14
10.3.3	89689	BUCHA DE REDUÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	23,21	139,26
10.3.4	89832	BUCHA DE REDUÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	27,40	82,20
10.3.5	89832	BUCHA DE REDUÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	27,40	27,40
10.3.6	89832	BUCHA DE REDUÇÃO. CPVC. SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	27,40	137,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



10.3.7	89745	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	35,00	20,43	20,43
10.3.8	89758	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	30,56	30,56
10.3.9	89831	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	138,26	138,26
10.3.10	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	8,70	174,00
10.3.11	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	13,55	13,55
10.3.12	94744	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	17,71	17,71
10.3.13	89645	JÓELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	18,82	150,56
10.3.14	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	18,82	18,82
10.3.15	89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	26,00	5,30	137,80
10.3.16	89658	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,71	5,71
10.3.17	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	SEINFRA	UN	11,00	82,95	912,45
10.3.18	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	79,37	1.508,03
10.3.19	89689	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	23,21	23,21
10.3.20	89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	27,40	27,40
10.3.21	89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	27,40	27,40
10.3.22	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	14,50	29,00
10.3.23	89702	TÉ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	14,50	116,00
10.3.24	89844	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	39,33	275,31
10.3.25	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	20,00	26,34	526,80
10.3.26	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	13,00	37,68	489,84
10.3.27	89770	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	15,00	31,42	471,30
10.3.28	89771	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	41,00	42,95	1.760,95
10.4	<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>9.179,34</b>



10.4.1	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	14,00	18,90	Fis264,60	
10.4.2	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	19,13	28,26	
10.4.3	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	18,80	Rubrica 80	
10.4.4	C1755	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	7,00	40,71	240,00	
10.4.5	C1718	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	1,00	10,76	10,76	
10.4.6	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	41,00	12,17	498,97	
10.4.7	C2362	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	27,43	27,43	
10.4.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	25,00	27,82	695,50	
10.4.9	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	145,00	24,75	3.588,75	
10.4.10	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	90,00	41,47	3.732,30	
10.5	<b>ESGOTO SANITÁRIO</b>							<b>14.011,55</b>
10.5.1	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	24,34	24,34	
10.5.2	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	62,00	11,03	683,86	
10.5.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	18,00	12,53	225,54	
10.5.4	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	13,92	13,92	
10.5.5	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	8,00	32,93	263,44	
10.5.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	21,00	24,34	511,14	
10.5.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	25,00	11,03	275,75	
10.5.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	11,94	35,82	
10.5.9	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	8,00	18,33	146,64	
10.5.10	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	UN	3,00	20,41	61,23	
10.5.11	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	31,66	63,32	
10.5.12	C1755	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	39,45	39,45	
10.5.13	C1718	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	116,00	10,43	1.209,88	
10.5.14	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	11,80	11,80	
10.5.15	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	79,00	15,41	1.217,39	
10.5.16	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	9,00	7,34	66,06	
10.5.17	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	20,00	37,34	746,80	
10.5.18	C2356	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	5,00	31,48	157,40	
10.5.19	C2353	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	19,00	30,45	578,55	
10.5.20	C2354	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	49,32	295,92	
10.5.21	C2357	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	70,36	140,72	
10.5.22	C2358	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	13,25	39,75	
10.5.23	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00	16,51	165,10	
10.5.24	C2362	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	26,59	26,59	
10.5.25	C2361	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	25,11	25,11	
10.5.26	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	165,00	26,98	4.451,70	
10.5.27	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	118,00	10,99	1.296,82	
10.5.28	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	9,00	24,00	216,00	
10.5.29	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	9,00	15,21	136,89	
10.5.30	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	22,00	40,21	884,62	
10.6	<b>VENTILAÇÃO</b>							<b>1.702,46</b>
10.6.1	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	11,94	59,70	
10.6.2	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	9,00	18,33	164,97	
10.6.3	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	11,94	47,76	
10.6.4	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	3,00	18,33	54,99	
10.6.5	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	7,00	7,34	51,38	
10.6.6	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	9,00	11,80	106,20	



10.6.7	C2354	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")- JUNTAS C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	49,32		
10.6.8	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	2,00	16,51		
10.6.9	00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	4,55		
10.6.10	00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	9,00	7,55	67,95	
10.6.11	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	18,00	15,21	273,78	
10.6.12	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	28,00	24,00	672,00	
<b>10.7</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>						<b>24.211,53</b>	
10.7.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	13,00	424,51	5.518,63	
10.7.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	887,84	1.775,68	
10.7.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	10,69	117,59	
10.7.4	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	15,00	80,30	1.204,50	
10.7.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	26,00	336,31	8.744,06	
10.7.6	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	446,90	3.575,20	
10.7.7	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.010,38	1.010,38	
10.7.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	15,00	27,84	417,60	
10.7.9	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	15,00	36,66	549,90	
10.7.10	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	15,00	38,89	583,35	
10.7.11	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	151,00	302,00	
10.7.12	C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	331,55	331,55	
10.7.13	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	3,00	27,03	81,09	
<b>10.8</b>	<b>CAIXAS DE ALVENARIA</b>						<b>7.190,16</b>	
10.8.1	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	222,94	445,88	
10.8.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	313,48	6.269,60	
10.8.3	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,32	109,88	474,68	
<b>10.9</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>						<b>8.158,24</b>	
10.9.1	C1802	BOMBÁ CENTRÍFUGA DE 1/4 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	566,50	566,50	
10.9.2	C0102	AQUECEDOR ELÉTRICO CAP.50 A 250L. 110/220V	SEINFRA	UN	2,00	3.795,87	7.591,74	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>106.496,59</b>	
11.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	203,77	203,77	
11.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1.050,00	9,95	10.447,50	
11.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	28,00	13,53	378,84	
11.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	4.080,00	5,24	21.379,20	
11.5	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	140,00	18,27	2.557,80	
11.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	280,00	6,52	1.825,60	
11.7	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	120,00	35,15	4.218,00	
11.8	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	330,00	7,56	2.494,80	
11.9	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	109,88	109,88	
11.10	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	132,00	6,07	801,24	
11.11	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	328,00	6,05	1.984,40	
11.12	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	1,00	7,11	7,11	
11.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	60,00	134,72	8.083,20	
11.14	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	59,00	19,06	1.124,54	
11.15	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	25,53	25,53	
11.16	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	80,33	481,98	
11.17	C1116	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 175A	SEINFRA	UN	1,00	242,58	242,58	
11.18	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00	90,41	90,41	
11.19	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	28,00	115,43	3.232,04	

*[Handwritten signatures and initials]*





11.20	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	912,00	12,68	11.564,16	
11.21	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	535,00	18,76	10.036,60	
11.22	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,00	22,24	44,48	
11.23	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	23,00	26,55	610,65	
11.24	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	12,00	33,05	396,60	
11.25	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00	47,33	520,63	
11.26	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	1.570,00	3,93	6.170,10	
11.27	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	22,25	445,00	
11.28	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	38,97	77,94	
11.29	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	33,96	237,72	
11.30	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	14,01	294,21	
11.31	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	27,06	649,44	
11.32	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00	260,16	260,16	
11.33	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	38,00	60,80	2.310,40	
11.34	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	59,95	239,80	
11.35	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	71,00	90,76	6.443,96	
11.36	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	298,47	298,47	
11.37	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	238,86	1.194,30	
11.38	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	290,77	290,77	
11.39	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	156,12	156,12	
11.40	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.138,52	1.138,52	
11.41	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	32,00	15,91	509,12	
11.42	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	218,00	13,39	2.919,02	
12	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>							<b>793,62</b>
12.1	C2574	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	17,00	34,62	588,54	
12.2	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	51,18	51,18	
12.3	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	2,00	26,20	52,40	
12.4	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	101,50	101,50	
13	<b>SIST. DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO</b>							<b>2.659,54</b>
13.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	4,00	577,74	2.310,96	
13.2	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	2,00	174,29	348,58	
14	<b>PINTURA</b>							<b>56.712,40</b>
14.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	365,54	11,79	4.309,72	
14.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.820,18	15,82	28.795,25	
14.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	873,67	12,15	10.615,09	
14.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	219,49	13,89	3.048,72	
14.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	219,49	17,15	3.764,25	
14.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	37,20	31,57	1.174,40	
14.7	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	494,35	9,01	4.454,09	
14.8	C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,00	50,31	100,62	
14.9	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	2,00	225,13	450,26	
15	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>23.534,09</b>
15.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	13,50	5,41	73,04	
15.2	C2775	ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 3/4"	SEINFRA	M	6,00	106,12	636,72	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

15.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	6,20	196,78	1.220,04
15.4	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	54,35	100,76	5.476,31
15.5	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	15,00	78,62	1.179,30
15.6	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	9,85	167,39	1.648,79
15.7	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	87,00	12,67	1.102,29
15.8	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	0,48	408,05	195,86
15.9	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	43,00	80,31	3.453,33
15.10	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	953,00	8,97	8.548,41

VALOR ORÇAMENTO:	739.055,93
VALOR BDI TOTAL:	181.216,51
VALOR TOTAL:	920.272,44

IGUATU-CE, 12 DE AGOSTO DE 2020



*Almerio Feitosa de Oliveira Castro*

Almerio Feitosa de Oliveira Castro  
 CPF: 108.892.584-20 - RG: 2007026063874 SSP/CE  
 CREA Nº 21310-PB  
 SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (JOÃO LEOPOLDO PINHEIRO LANDIM) - LOTE 1	DATA:	12/08/2020	BDI:	24,52%						
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MILHÃO/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	12/2019	RLF:	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SINAPI:	2020/06 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	84,13%	MES:	47,86%	RLF:	07/2020	

**1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29100000	17,83	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,91000000	13,21	38,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>43,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>23,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,07</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>43,63</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>10,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>54,33</b>

**1.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24250000	17,83	4,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42500000	13,21	32,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>36,35</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>19,63</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>16,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>36,35</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>8,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>45,26</b>

**1.3. C3064 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	13,21	6,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,41</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,41</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>1,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>7,98</b>

**1.4. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04850000	17,83	0,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	13,21	6,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,27</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3,34</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,27</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>1,78</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,05</b>

**1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07760000	17,83	1,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77600000	13,21	10,25
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,34</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>11,63</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>2,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>14,48</b>

**2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,84210000	13,21	37,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>37,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,27</b>

VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,27
VALOR COM ENCARGOS:	37,54
VALOR BDI (24.52%):	9,20
VALOR COM BDI:	46,74

2.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	108,74	3,81
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,59	1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,13
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,01850000	13,21	13,45
TOTAL MAO DE OBRA:						13,45
VALOR SEM ENCARGOS:						11,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,77
VALOR COM ENCARGOS:						18,58
VALOR BDI (24.52%):						4,56
VALOR COM BDI:						23,14



2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	108,74	3,81
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,59	1,32
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,13
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,01850000	13,21	13,45
TOTAL MAO DE OBRA:						13,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	44,58	49,04
TOTAL MATERIAL:						49,04
VALOR SEM ENCARGOS:						60,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,77
VALOR COM ENCARGOS:						67,62
VALOR BDI (24.52%):						16,58
VALOR COM BDI:						84,20

3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,24500000	17,83	147,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,92400000	13,21	117,89
TOTAL MAO DE OBRA:						264,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	53,31	11,20
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,07	33,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,45	13,93
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:						154,60
VALOR SEM ENCARGOS:						297,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						121,87
VALOR COM ENCARGOS:						419,50
VALOR BDI (24.52%):						102,86
VALOR COM BDI:						522,36

3.2. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,91000000	17,83	51,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,70000000	13,21	128,14
TOTAL MAO DE OBRA:						180,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	53,31	32,96
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	4,30	77,40
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,39	45,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,45	165,83
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	67,60	17,78
TOTAL MATERIAL:						339,72

VALOR SEM ENCARGOS:	436,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):	82,82
VALOR COM ENCARGOS:	519,75
VALOR BDI (24.52%):	127,44
VALOR COM BDI:	647,19

3.3. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30950000	14,52	19,01
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30950000	17,83	23,35
TOTAL MAO DE OBRA:						42,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	20,61	5,36
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,93	19,12
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	10,91	2,73
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,59	7,02
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	7,82	9,15
TOTAL MATERIAL:						43,38
VALOR SEM ENCARGOS:						66,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,48
VALOR COM ENCARGOS:						85,74
VALOR BDI (24.52%):						21,02
VALOR COM BDI:						106,76



3.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	115,59	0,92
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,92
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07760000	14,52	1,13
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07760000	17,83	1,38
TOTAL MAO DE OBRA:						2,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,15	0,22
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	4,40	4,62
TOTAL MATERIAL:						4,84
VALOR SEM ENCARGOS:						7,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,22
VALOR COM ENCARGOS:						8,27
VALOR BDI (24.52%):						2,03
VALOR COM BDI:						10,30

3.5. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,77	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,72	22,72
TOTAL EQUIPAMENTO:						22,72
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,82000000	13,21	76,88
TOTAL MAO DE OBRA:						76,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
TOTAL MATERIAL:						157,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	6,97	6,04
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	70,94	59,31
TOTAL SERVICIO:						65,35
VALOR SEM ENCARGOS:						271,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						50,21
VALOR COM ENCARGOS:						322,00
VALOR BDI (24.52%):						78,95
VALOR COM BDI:						400,95

3.6. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33950000	17,83	6,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33950000	13,21	4,48



TOTAL MAO DE OBRA: 10,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	3,33
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	20,71
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,45
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	5,08
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	27,23

TOTAL MATERIAL: 61,13

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	9,70
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	5,67

TOTAL SERVICOS: 15,37

VALOR SEM ENCARGOS:	78,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,67
VALOR COM ENCARGOS:	87,03
VALOR BDI (24.52%):	21,34
VALOR COM BDI:	108,37

3.7. C3460 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,50m h=0,50m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	17,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,97000000	12,81

TOTAL MAO DE OBRA: 30,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00700000	4,86

TOTAL SERVICOS: 4,86

VALOR SEM ENCARGOS:	19,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,19
VALOR COM ENCARGOS:	34,97
VALOR BDI (24.52%):	8,57
VALOR COM BDI:	43,54

3.8. 16067 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	406,05
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	406,05
VALOR BDI (24.52%):	99,56
VALOR COM BDI:	505,61

3.9. 16089 - TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	688,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	688,93
VALOR BDI (24.52%):	168,93
VALOR COM BDI:	857,86

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	17,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08640000	14,35

TOTAL MAO DE OBRA: 31,65

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	0,74
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	2,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,98
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	10,25

TOTAL MATERIAL: 14,30

VALOR SEM ENCARGOS:	31,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	45,95

*[Handwritten signatures and marks]*

VALOR BDI (24.52%):	11,27
VALOR COM BDI:	57,22

4.2. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,31
TOTAL MATERIAL:					53,31
VALOR SEM ENCARGOS:					53,31
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					53,31
VALOR BDI (24.52%):					13,07
VALOR COM BDI:					66,38

5.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15430000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15430000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					37,34
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	55,85
TOTAL MATERIAL:					55,85
VALOR SEM ENCARGOS:					76,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):					17,18
VALOR COM ENCARGOS:					93,19
VALOR BDI (24.52%):					22,85
VALOR COM BDI:					116,04



5.2. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24250000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24250000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					7,84
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,06
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15
TOTAL MATERIAL:					19,96
VALOR SEM ENCARGOS:					24,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,61
VALOR COM ENCARGOS:					27,80
VALOR BDI (24.52%):					6,82
VALOR COM BDI:					34,62

5.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,94000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:					62,76
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,58
TOTAL MATERIAL:					44,58
VALOR SEM ENCARGOS:					78,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):					28,87
VALOR COM ENCARGOS:					107,34
VALOR BDI (24.52%):					26,32
VALOR COM BDI:					133,66

5.4. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48500000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48500000	17,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35800000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,35800000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					57,84
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,43
TOTAL MATERIAL:					0,52

10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	119,65	119,65
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,07	1,84
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,26	3,12
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	10,91	2,18
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,34	8,04
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	21,86	111,49
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>246,84</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>278,07</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>26,61</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>304,68</b>
					<b>VALOR BDI (24.52%):</b>	<b>74,71</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>379,39</b>



**5.5. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	236,98	236,98
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>236,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>236,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>236,98</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>					<b>58,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>295,09</b>

**5.6. C2673 - VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252 VIDRO COMUM FUMÉ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	163,68	163,68
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>163,68</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>163,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>163,68</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>					<b>40,13</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>203,81</b>

**5.7. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,97000000	17,83	17,30
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33950000	17,83	6,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24250000	13,21	3,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>26,55</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	53,31	0,05
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,45	0,07
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (-1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	341,59	341,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>341,71</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>356,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>12,21</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>368,26</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>					<b>90,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>458,56</b>

**5.8. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,48500000	14,52	7,04
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,48500000	17,83	8,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,69</b>
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	7,80	11,70
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	210,17	210,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>221,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>230,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>7,22</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>237,56</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>					<b>58,25</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>295,81</b>



## 5.9. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07760000	17,83	1,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03880000	13,21	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:						1,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	30,16	30,16
TOTAL MATERIAL:						30,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	547,24	2,05
TOTAL SERVICOS:						2,05
VALOR SEM ENCARGOS:						33,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,08
VALOR COM ENCARGOS:						34,10
VALOR BDI (24.52%):						8,36
VALOR COM BDI:						42,46

## 5.10. C0359 - BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94000000	17,83	34,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,94000000	13,21	25,63
TOTAL MAO DE OBRA:						60,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	49,43	0,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27000000	0,45	1,02
11509	MARMORE BRANCO, ESP.=3CM	SEINFRA	M2	0,60000000	174,86	104,92
TOTAL MATERIAL:						106,20
VALOR SEM ENCARGOS:						138,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						27,70
VALOR COM ENCARGOS:						166,42
VALOR BDI (24.52%):						40,81
VALOR COM BDI:						207,23



## 6.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	14,52	14,08
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	17,83	17,30
TOTAL MAO DE OBRA:						31,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,18	14,63
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	10,91	1,31
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,31	4,59
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,95	21,21
TOTAL MATERIAL:						41,74
VALOR SEM ENCARGOS:						58,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,44
VALOR COM ENCARGOS:						73,12
VALOR BDI (24.52%):						17,93
VALOR COM BDI:						91,05

## 6.2. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	14,52	14,08
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97000000	17,83	17,30
TOTAL MAO DE OBRA:						31,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,05000000	10,91	0,55
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	KG	0,07000000	10,91	0,76
TOTAL MATERIAL:						1,31
VALOR SEM ENCARGOS:						18,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,44
VALOR COM ENCARGOS:						32,69
VALOR BDI (24.52%):						8,02
VALOR COM BDI:						40,71

## 6.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06700000	17,83	19,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	13,21	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:						33,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,49	16,17
TOTAL MATERIAL:						16,17
VALOR SEM ENCARGOS:						34,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,24
VALOR COM ENCARGOS:						49,29
VALOR BDI (24.52%):						12,09
VALOR COM BDI:						61,38



## 6.4. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06700000	17,83	19,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	13,21	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:						33,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,49	7,35
TOTAL MATERIAL:						7,35
VALOR SEM ENCARGOS:						25,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,24
VALOR COM ENCARGOS:						40,47
VALOR BDI (24.52%):						9,92
VALOR COM BDI:						50,39

## 6.5. C0041 - ALGIEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58200000	17,83	10,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,62080000	13,21	8,20
TOTAL MAO DE OBRA:						18,58
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00500000	53,31	0,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,64800000	1,07	0,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,64800000	0,45	0,29
TOTAL MATERIAL:						1,25
VALOR SEM ENCARGOS:						11,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,55
VALOR COM ENCARGOS:						19,83
VALOR BDI (24.52%):						4,86
VALOR COM BDI:						24,69

## 6.6. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48500000	17,83	8,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48500000	13,21	6,41
TOTAL MAO DE OBRA:						15,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,30	3,90
TOTAL MATERIAL:						3,90
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	434,49	0,87
TOTAL SERVICIO:						0,87
VALOR SEM ENCARGOS:						12,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,05
VALOR COM ENCARGOS:						19,83
VALOR BDI (24.52%):						4,86
VALOR COM BDI:						24,69

## 6.7. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97000000	14,52	14,08

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97000000	17,83	17,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,38</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	15,39	15,85
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,07000000	10,91	0,76
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	36,87	1,11
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	63,33	1,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>19,62</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>36,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>14,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>51,00</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>12,51</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>63,51</b>



#### 6.8. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	19,15	0,38
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,38</b>
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,77600000	17,83	13,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67900000	17,83	12,11
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29100000	17,83	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,06700000	13,21	14,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>45,24</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,15	0,22
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	53,31	2,13
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,30	5,81
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,00	16,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,45	7,81
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	67,60	6,08
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	10,91	0,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>38,27</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>62,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,96</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>83,89</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>20,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>104,46</b>

#### 6.9. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,66750000	17,83	47,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,66750000	13,21	35,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>82,80</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	4,46	66,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>66,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>110,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>38,09</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>148,81</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>36,49</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>185,30</b>

#### 6.10. 18354 - ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES (KG)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	12,10
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	12,10
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>	2,97
<b>VALOR COM BDI:</b>	15,07

#### 6.11. 18356 - CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA (M2)

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	139,24
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	0,00
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	139,24

VALOR BDI (24.52%):	34,14
VALOR COM BDI:	173,38

7.1. C1471 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16490000	14,52	2,39
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16490000	17,83	2,94
TOTAL MAO DE OBRA:						5,33

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,13000000	5,35	0,70
TOTAL MATERIAL:						0,70



VALOR SEM ENCARGOS:	3,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,45
VALOR COM ENCARGOS:	6,03
VALOR BDI (24.52%):	1,48
VALOR COM BDI:	7,51

8.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09700000	17,83	1,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14550000	13,21	1,92
TOTAL MAO DE OBRA:						3,65

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,43	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39

VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,68
VALOR COM ENCARGOS:	5,04
VALOR BDI (24.52%):	1,24
VALOR COM BDI:	6,28

8.2. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,03760000	366,51	13,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	17,93	8,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	13,82	2,36
TOTAL SERVICIO:						24,57

VALOR SEM ENCARGOS:	20,34
VALOR ENCARGOS (84.13%):	4,23
VALOR COM ENCARGOS:	24,57
VALOR BDI (24.52%):	6,02
VALOR COM BDI:	30,59

8.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69840000	17,83	12,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69840000	13,21	9,23
TOTAL MAO DE OBRA:						21,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI 5/PEI 4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,19	42,01
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	* KG	8,00000000	1,94	15,52
TOTAL MATERIAL:						57,53

VALOR SEM ENCARGOS:	69,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,98
VALOR COM ENCARGOS:	79,21
VALOR BDI (24.52%):	19,42
VALOR COM BDI:	98,63

8.4. C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,45500000	17,83	25,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45500000	13,21	19,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	49,43	1,50
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,83000000	1,07	1,96
10519	CERÂMICA VERMELHA 7.5X15CM	SEINFRA	M2	1,10000000	12,01	13,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,65000000	0,45	4,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>45,16</b>
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>21,46</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>45,85</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>66,62</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>16,34</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>82,96</b>



**8.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19400000	17,83	3,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19400000	13,21	2,56
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,02</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,77	0,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,47</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,72</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,49</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>1,59</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,08</b>

**9.1. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP).	SEINFRA	H	0,80000000	0,85	0,68
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,68</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	0,48500000	17,83	8,65
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,16400000	17,83	20,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16400000	13,21	15,38
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>44,78</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,40	8,40
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	53,31	1,60
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	14,21	1,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,45	11,96
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	30,92	3,09
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	30,92	1,55
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,32	3,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>31,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>56,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>20,60</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>76,78</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>18,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>95,61</b>

**9.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58200000	17,83	10,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58200000	13,21	7,69
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>18,07</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,19	42,01
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,94	15,52
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>57,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>67,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,32</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>75,60</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>18,54</b>

VALOR COM BDI: 94,14

**9.3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97000000	17,83	17,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11550000	13,21	14,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>32,04</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	49,43	0,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,45	2,47
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>14,74</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>35,41</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>8,68</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>44,09</b>



**9.4. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,15	0,96
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,96</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,16400000	17,83	20,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,57140000	13,21	20,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>41,51</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	49,43	3,19
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	74,39	4,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,45	9,00
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	3,44	6,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>23,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>46,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>19,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>65,89</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>16,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>82,05</b>

**9.5. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	76,66	0,77
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,77</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14550000	17,83	2,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38800000	13,21	5,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,72</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,58	6,69
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,21	38,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>45,41</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	352,50	7,05
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>7,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>57,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,14</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>62,87</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>15,42</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>78,29</b>

**9.6. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,21</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

TOTAL MATERIAL:	0,48
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,85
VALOR COM ENCARGOS:	6,69
VALOR BDI (24.52%):	1,64
VALOR COM BDI:	8,33

10.1.1. C0019 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20mm (1/2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,52	1,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,83	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						2,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10011	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,69	8,69
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	43,56	0,07
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,20	0,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	32,16	0,10

TOTAL MATERIAL:	8,98
VALOR SEM ENCARGOS:	10,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,32
VALOR COM ENCARGOS:	11,88
VALOR BDI (24.52%):	2,91
VALOR COM BDI:	14,79



10.1.2. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,52	1,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,83	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						2,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,54	9,54
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	43,56	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,20	0,16
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	32,16	0,13

TOTAL MATERIAL:	9,94
VALOR SEM ENCARGOS:	11,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,33
VALOR COM ENCARGOS:	12,85
VALOR BDI (24.52%):	3,15
VALOR COM BDI:	16,00

10.1.3. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,52	1,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,83	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						2,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	12,79	12,79
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	43,56	0,15
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,20	0,20
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	32,16	0,18

TOTAL MATERIAL:	13,32
VALOR SEM ENCARGOS:	14,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,33
VALOR COM ENCARGOS:	16,23
VALOR BDI (24.52%):	3,98
VALOR COM BDI:	20,21

10.1.4. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,52	2,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						6,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	43,56	0,11

*[Handwritten signature]*