



PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE
PREÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE



CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Milhã/CE.

Através do presente, declaro inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 2020.08.13.28.TP.OBR

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos, ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ACESSIBILIDADE						108.994,51
1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	180,00	201,74	36.313,20
1.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,80	463,54	5.006,23
1.3	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M	150,00	67,72	10.158,00
1.4	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	150,00	206,45	30.967,50
1.5	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	30,00	263,24	7.897,20
1.6	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	75,00	166,79	12.509,25
1.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,50	98,29	6.143,13
						VALOR ORÇAMENTO:	108.994,51
						VALOR BDI TOTAL:	31.259,63
						VALOR BDI:	31.259,63
						VALOR TOTAL:	140.254,14

Cento e Quarenta Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Quatorze centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 140.254,14 (Cento e Quarenta Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quatorze centavos)


Proponente: C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima Nº 437 - A

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaratama-Ce.



Cidade: Jaguaretama/CE
CNPJ: 02.567.157/0001-29
Telefone: (85) 99671-8783
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com
CEP: 63.480-000
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução do Objeto: 10 (dez) meses.

Jaguaretama-CE, 01 de Setembro de 2020.


Carlos Roberto Pinheiro Costa
CPF N° 121.088.123-34

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ N° 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA :	01/09/2020	BDI :	28,68%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MULHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,80%	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	ACESSIBILIDADE			108.994,51	77,71
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			31.259,63	22,29
		VALOR ORÇAMENTO:		108.994,51	100,00
		VALOR BDI TOTAL:		31.259,63	
		VALOR BDI:		31.259,63	
		VALOR TOTAL:		140.254,14	

Cento e Quarenta Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Quatorze centavos

Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	28,66%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MULHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULHA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	88,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ACESSIBILIDADE						108.994,51
1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	180,00	201,74	36.313,20
1.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,80	463,54	5.006,23
1.3	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M	150,00	67,72	10.158,00
1.4	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	150,00	206,45	30.967,50
1.5	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	30,00	263,24	7.897,20
1.6	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	75,00	166,79	12.509,25
1.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,50	98,29	6.143,13
						VALOR ORÇAMENTO:	108.994,51
						VALOR BDI TOTAL:	31.259,63
						VALOR BDI:	31.259,63
						VALOR TOTAL:	140.254,14

Cento e Quarenta Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Quatorze centavos

Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D



C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.



OBRA: ACESSIBILIDADE LOCALS PÚBLICOS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHAHA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHAHA

DATA: 01/09/2020
 VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2020/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 FONTE: SEINFRA SINAPI
 BDI: 28,63%
 HORA: 85,20%
 MES: 47,86%
 REF.: 12/2010 06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	ACESSIBILIDADE	108.994,51	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,45	10.899,46	108.994,51
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	31.259,63	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,96	3.125,99	31.259,63
		140.254,14	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,41	14.025,45	140.254,14
			28.050,82	42.076,23	56.101,64	70.127,05	84.152,46	98.177,87	112.203,28	126.228,69	140.254,14		

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
 Proprietário / Engenheiro
 CREA: 9111-D

Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020

[Handwritten signatures]





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	26,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MULHA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULHA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
					12/2018
					06/2020

1.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	SEINFRA	M3	0,18000000	545,52	98,19
C1213	SEINFRA	M2	0,52000000	27,41	14,25
C1609	SEINFRA	M3	0,07000000	446,49	31,25
C1915	SEINFRA	M2	1,00000000	36,40	36,40
C2121	SEINFRA	M2	0,52000000	19,12	9,94
C2784	SEINFRA	M3	0,12000000	35,01	4,20
C2898	SEINFRA	M2	0,52000000	9,25	4,81
C2921	SEINFRA	M3	0,12000000	22,46	2,70
TOTAL SERVICIO:					201,74
VALOR:					201,74

1.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SINAPI	M	2,50000000	7,15	17,88
00004517	SINAPI	M	2,00000000	1,74	3,48
TOTAL MATERIAL:					21,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	2,25600000	12,87	29,03
88309	SINAPI	H	1,98300000	12,87	25,52
88316	SINAPI	H	4,23900000	8,74	37,05
94964	SINAPI	M3	1,21300000	289,02	350,58
TOTAL SERVICIO:					442,18
VALOR:					463,54

1.3. C0922 - CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
I2543	SEINFRA	H	0,35000000	13,21	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:					10,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00150000	49,76	0,07
I0805	SEINFRA	KG	0,35000000	0,45	0,16
I1216	SEINFRA	UN	4,00000000	4,20	16,80
I1623	SEINFRA	KG	1,75000000	22,76	39,83
TOTAL MATERIAL:					56,86
VALOR:					67,72

1.4. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,55000000	17,83	9,81
I2543	SEINFRA	H	0,55000000	13,21	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:					17,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00300000	49,76	0,15
I0805	SEINFRA	KG	0,75000000	0,45	0,34
I1646	SEINFRA	M	1,10000000	171,71	188,88
TOTAL MATERIAL:					189,37
VALOR:					206,45

1.5. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
 E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
 Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaratama-Ce.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
 Proprietário / Engenheiro
 CREA: 9111-D

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	9,84	59,04
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	184,68	184,68
TOTAL MATERIAL:						243,72
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	17,83	16,91
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	8,74	2,61
TOTAL SERVIÇO:						19,52
VALOR:						263,24

1.6. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,61000000	13,21	8,06
TOTAL MAO DE OBRA:						16,98
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	19,98	2,40
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	134,01	147,41
TOTAL MATERIAL:						149,81
VALOR:						166,79

1.7. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						45,04
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	49,76	0,91
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,07	2,92
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,45	1,26
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	43,78	48,16
TOTAL MATERIAL:						53,25
VALOR:						98,29


Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020



CRP COSTA CONSTRUÇÕES
 Carlos Roberto P. Costa
 Proprietário / Engenheiro
 CREA: 9111-D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
 E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
 Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/06/2020	BDI:	28,68%			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHA	FONTE:	SENTRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA	SINAPI:	2020-05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,13%	MES:	47,88%	REF.:
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
S + G	Garantia + Seguros	0,5700
R	Riscos	0,3500
AC	Administração central	5,4000
TOTAL		6,3200

BONIFICAÇÃO		
DF	Despesas financeiras	0,5000
TOTAL		0,5000

Benefício		
L	Lucro	7,0000
TOTAL		7,0000

Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB(2,00% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,5000
		11,1500
I	Impostos(PIS, cofins, ISS, CRPB)	22,3000
TOTAL		22,3000

BDI = 28,68%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	26,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA		SINAPI		2020/05 COM DESONERAÇÃO
				HORA:	85,20%
				MES:	47,86%
				REF.:	12/2018
					06/2020
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES
Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400


C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		14,3400	11,0300

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

CRP COSTA CONSTRUÇÕES


Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

Jaguaretama-Ce, 01 de Setembro de 2020



C.R. P Costa Construções e Prestadora de serviços EIRELI
E-mail: crpconstrucoes16@gmail.com CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
Endereço: Rua Raimundo Pontes de Lima – 437 A, Centro, Jaguaretama-Ce.