



CARTA PROPOSTA

Iguatu-Ce, 31 de Agosto de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2020.08.13.28.TP.OBR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHA – CE

RAZÃO SOCIAL : DAGY CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ENDEREÇO : Rua Gerania Maria Lopes de Lima , nº111, Joao Paulo II, Iguatu-CE ,

TELEFONE: 88 2143-2990

E-MAIL : dagyconstrucoes@gmail.com

CNPJ N° 33.313.191/0001-09

REPRESENTANTE LEGAL: ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO, Engenheiro Civil, CREA Nº 2131D PB, nascido em 21/03/1948, CPF: 108.892.564-20, RG:2007029063874 SSP/CE, residente e domiciliado à Rua Pedro Gomes Araújo, 287 ,Tabuleiro, Iguatu - Ce, Cep: 63500-284, sócio Administrador e Responsável Técnico pela empresa.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 100.751,27 (cem mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)

DECLARAMOS INTERIA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI 8/666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA.BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESASQUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUINFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A). ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO, Engenheiro Civil, CREA Nº 2131D PB, nascido em 21/03/1948, CPF: 108.892.564-20, RG:2007029063874 SSP/CE, residente e domiciliado à Rua Pedro Gomes Araújo, 287 ,Tabuleiro, Iguatu - Ce, Cep: 63500-284, sócio Administrador e Responsável Técnico pela empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade peia execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CONTRATO

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(SESENTA) DIAS

IQUATU-CE, 31 de Agosto de 2020.



ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO

CPF: 108.892.564-20, RG:2007029063874 SSP/CE

SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	28,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	05,20%		12/2018
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	04,13%	47,80%	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1	ACESSIBILIDADE	78.295,98	77,71
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.455,29	22,29
	VALOR ORÇAMENTO:	78.295,98	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	22.455,29	
	VALOR TOTAL:	100.751,27	

cem Mil Setecentos e Cinquenta e Um reais e Vinte e Sete centavos

IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020



Almerio Feitosa de Oliveira Castro
Almerio Feitosa de Oliveira Castro
CPF: 108.892.584-20 - RG: 2007029063874 SSP/CE
CREA Nº 21310-PB
SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	28,66%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	08/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ACESSIBILIDADE					78.295,98
1.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	180,00	142,52	25.653,60
1.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,80	396,66	4.283,93
1.3	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M	150,00	48,26	7.239,00
1.4	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	150,00	147,44	22.116,00
1.5	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	190,69	5.720,70
1.6	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	75,00	119,07	8.930,25
1.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,50	69,64	4.352,50

VALOR ORÇAMENTO:	78.295,98
VALOR BDI TOTAL:	22.455,29
VALOR TOTAL:	100.751,27

com Mil Setecentos e Cinquenta e Um reais e Vinte e Sete centavos

IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020



Almerio Feitosa de Oliveira Castro
Almerio Feitosa de Oliveira Castro
CPF: 108.892.564-20 - RG: 2807029063874 SSP/CE
CREA Nº2131D-PB
SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PÚBLICOS

DATA: 01/09/2020

BDI: 28,68%

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ

FONTE VERSÃO HORA MES REP.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

SEINFRA 026.1 COM DEBONERAÇÃO 05,20% 12/2010

SINAPI 2020/05 COM DEBONERAÇÃO 04,13% 47,86% 06/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	387,44	69,74
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	19,29	10,03
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	315,19	22,06
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	25,51	25,51
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	13,40	6,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	24,50	2,94
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	6,50	3,38
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	15,72	1,89

TOTAL SERVIÇO:	142,52
VALOR SEM ENCARGOS:	101,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):	40,91
VALOR COM ENCARGOS:	142,52
VALOR BDI (28.68%):	40,87
VALOR COM BDI:	183,39

1.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	5,12	12,80
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,24	2,48

TOTAL MATERIAL: 15,28

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	13,93	31,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	14,02	27,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	11,05	46,84
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	226,97	275,31

TOTAL SERVIÇO: 381,38

VALOR SEM ENCARGOS:	351,32
VALOR ENCARGOS (84.13%):	45,34
VALOR COM ENCARGOS:	396,66
VALOR BDI (28.68%):	113,76
VALOR COM BDI:	510,42



1.3. C0922 - CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	17,83	4,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24500000	13,21	3,24

TOTAL MAO DE OBRA: 7,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00150000	35,60	0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,35000000	0,32	0,11
I1216	GANCHO DE ALUMINIO	SEINFRA	UN	4,00000000	3,00	12,00
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	1,75000000	16,28	28,49

TOTAL MATERIAL: 40,65

VALOR SEM ENCARGOS:	44,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,50
VALOR COM ENCARGOS:	48,26
VALOR BDI (28.68%):	13,84
VALOR COM BDI:	62,10

1.4. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38500000	17,83	6,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38500000	13,21	5,09

TOTAL MAO DE OBRA: 11,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	35,60	0,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,32	0,24

11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	122,85	135,14
TOTAL MATERIAL:						135,49
VALOR SEM ENCARGOS:						141,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,49
VALOR COM ENCARGOS:						147,44
VALOR BDI (28.68%):						42,29
VALOR COM BDI:						189,73

1.5. 100866 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	7,04	42,24
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	132,13	132,13

TOTAL MATERIAL: 174,37

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	13,73	13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	11,05	3,30

TOTAL SERVIÇO: 16,32

VALOR SEM ENCARGOS: 185,89

VALOR ENCARGOS (84.13%): 4,80

VALOR COM ENCARGOS: 190,69

VALOR BDI (28.68%): 54,69

VALOR COM BDI: 245,38

6. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42700000	13,21	5,64

TOTAL MAO DE OBRA: 11,88

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	14,30	1,72
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	95,88	105,47

TOTAL MATERIAL: 107,19

VALOR SEM ENCARGOS: 113,61

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,46

VALOR COM ENCARGOS: 119,07

VALOR BDI (28.68%): 34,15

VALOR COM BDI: 153,22

1.7. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,12000000	17,83	19,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87500000	13,21	11,56

TOTAL MAO DE OBRA: 31,53

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	35,60	0,65
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,77	2,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,32	0,90
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	31,33	34,46

TOTAL MATERIAL: 38,11

VALOR SEM ENCARGOS: 55,13

VALOR ENCARGOS (85.20%): 14,51

VALOR COM ENCARGOS: 69,64

VALOR BDI (28.68%): 19,97

VALOR COM BDI: 89,61

IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020

Almerio Feitosa de Oliveira Castro
 Almerio Feitosa de Oliveira Castro
 CPF: 108.892.564-20 - RG: 2007029063874 SSP/CE
 CREA Nº 2131D-PB
 SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LÔC	UBILICOS	DATA:	01/09/2020	BDI: 28,60%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHÃ		VERSÃO:	026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ		SEI/INRA:	202005 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,88%
			SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.:	12/0018
						06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ACESSIBILIDADE	78.295,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.455,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		100.751,27	10.075,13	10.075,13	10.075,13	10.075,13	10.075,13	10.075,13
			10.075,13	20.150,26	30.225,39	40.300,52	50.375,65	60.450,78

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	ACESSIBILIDADE	78.295,98	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.455,29	10,00	10,00	10,00	10,00	78.295,98
		100.751,27	10.075,13	10.075,13	10.075,13	10.075,13	100,00
			70.525,91	80.601,04	90.676,17	100.751,27	22.455,29
							100.751,27

IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020



Almeida Seteno de Oliveira Castro
 Almeida Seteno de Oliveira Castro
 CPF: 108.892.584-20 - RG: 2807020036874 SSP/CE
 CREA Nº 21310-PB
 SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten initials]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PUBLICOS	DATA:	01/09/2020	BDI:	28,68%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MILHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2016
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,5700
L	Lucro	7,0000
	TOTAL	7,5700

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,4000
DF	Despesas financeiras	0,5000
R	Riscos	0,3500
	TOTAL	6,2500

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS (Conforme legislação do municipio)	3,0000
	CPRB (4,50%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 28,68%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020

Almerio Feitosa de Oliveira Castro
Almerio Feitosa de Oliveira Castro
CPF: 108.892.584-20 - RG: 2007029063874 SSP/CE
CREA Nº 21310-PB
SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ACESSIBILIDADE DE LOCAIS PUBLICOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

DATA: 01/09/2020

BDI: 28,68%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	06/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	INCRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
A9	SECONCI	8,0000	8,0000
		0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
TOTAL		44,9700	16,8400



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		14,3400	11,0300

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

IGUATU-CE, 26 DE AGOSTO DE 2020

Almerio Feitosa de Oliveira Castro

Almerio Feitosa de Oliveira Castro
CPF: 108.892.564-20 - RG: 2007020063874 SSP/CE
CREA Nº 2131D-PB
SÓCIO ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]