

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 17 de fevereiro de 2021.

A

Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Milhã – Ceará.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da Licitação N° 0302.01-21-TP na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de **R\$ 2.170.250,32 (dois milhões, cento e setenta mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta dias)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Tomada de Preços.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Vinicius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITACAO N° 0302.01-21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁICE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 158,23	R\$ 191,41	R\$ 2.296,92
1.2	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.880,00	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 10.080,00
1.3	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.880,00	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 10.080,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	COMP. 01	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	R\$ 13.883,70	R\$ 16.795,11	R\$ 100.770,66
3.0	TRECHO: BAIXA VERDE - MONTE GRAVE							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4.695,22	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 2.629,32
3.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	9.390,44	R\$ 0,24	R\$ 0,29	R\$ 2.723,23
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS							
3.2.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	420,91	R\$ 7,13	R\$ 8,63	R\$ 3.632,45
3.2.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZDA	M3	1.239,77	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 1.649,89
3.2.3	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 158HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	1.239,77	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 9.229,89
3.2.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.228,10	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 13.705,65
3.2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.239,77	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 1.301,76
3.2.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.239,77	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 10.292,90



Vinicius Mendes Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão de Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmail.com

Francisco Jefferson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão de Rocha 744

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITACAO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N° 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁICE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁICE / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÁICE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3			BUEIROS E BOCAS					
3.3.1	00424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	6,00	R\$ 1.384,02	R\$ 1.674,26	R\$ 10.045,50
3.3.2	00919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	31,50	R\$ 389,97	R\$ 471,75	R\$ 14.800,13
3.4			REVESTIMENTO PRIMARIO					
3.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	28.171,32	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 50.426,66
3.4.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	5.634,26	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 7.483,57
3.4.3	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1.2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KME VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	5.634,26	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 41.918,89
3.4.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46.482,85	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 62.286,75
3.4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	5.634,26	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 5.915,97
3.4.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.634,26	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 46.595,33
4.0			TRECHO: BARRA - AMANJU - CIPO					R\$ 520.094,22
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.390,57
4.1.1	90064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	8.228,57	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 4.608,00
4.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_06/2018	M2	16.457,14	R\$ 0,24	R\$ 0,29	R\$ 4.772,57
4.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUIROS					R\$ 99.224,50
4.2.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	2.368,39	R\$ 7,13	R\$ 8,63	R\$ 20.439,20
4.2.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.146,22	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 4.184,47



Vinício Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 32117
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerpesson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahd@hotmmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITACAO N° 0392.01-21-TP

TOMADA DE PREÇOS N° 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁICE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2.3	10265	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	3.146,22	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 23.407,88
4.2.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.321,02	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 21.870,17
4.2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.146,22	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 3.303,53
4.2.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.146,22	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 26.019,24
4.3	BUEIROS E BOCAS							
4.3.1	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	16,00	R\$ 1.384,02	R\$ 1.674,25	R\$ 26.788,00
4.3.2	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	104,00	R\$ 389,97	R\$ 471,75	R\$ 49.062,00
4.4	REVESTIMENTO PRIMARIO							
4.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	49.371,42	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 88.374,84
4.4.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	9.874,28	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 13.132,79
4.4.3	10265	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	9.874,28	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 73.464,64
4.4.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	51.222,83	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 68.638,59
4.4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	9.874,28	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 10.367,99
4.4.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9.874,28	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 81.660,30
5.0	TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ							
								R\$ 309.381,92



Vinícius Martins Goffes -
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Falsabrina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Falsabrina Mourão da Rocha, 744

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N° 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃCE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.594,38
5.1.1	99084	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	6.609,11	R\$ 0,46	R\$ 0,58	R\$ 3.701,10
5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	13.218,22	R\$ 0,24	R\$ 0,29	R\$ 3.833,28
5.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS					R\$ 25.537,95
5.2.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	1.458,11	R\$ 7,13	R\$ 8,63	R\$ 12.583,49
5.2.2	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM e VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	1.525,86	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 11.352,32
5.2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.525,86	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 1.602,14
5.3			BUEIROS E BOCAS					R\$ 18.019,00
5.3.1	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	R\$ 1.384,02	R\$ 1.674,25	R\$ 6.697,00
5.3.2	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	24,00	R\$ 389,97	R\$ 471,75	R\$ 11.322,00
5.4			REVESTIMENTO PRIMARIO					R\$ 258.290,99
5.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	39.654,66	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 70.981,84
5.4.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	7.930,93	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 10.548,14
5.4.3	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM e VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	7.930,93	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 59.006,12
5.4.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.715,08	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 43.838,22
5.4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	7.930,93	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 8.327,48



Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisbina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberon Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisbina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'água, Hidrolândia - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃO / CE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.4.6	98385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.930,93	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 65.588,79
6.0	TRECHO: CARNAUBINHA - IPUERAS							
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.505,87	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 1.983,18
6.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	7.011,34	R\$ 0,24	R\$ 0,29	R\$ 2.033,29
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS							
6.2.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	862,59	R\$ 7,13	R\$ 8,63	R\$ 7.444,15
6.2.2	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	1.899,07	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 14.129,08
6.2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.899,07	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 1.994,02
6.3	BUEIROS E BOCAS							
6.3.1	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	R\$ 1.384,02	R\$ 1.674,25	R\$ 6.697,00
6.3.2	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	22,00	R\$ 389,97	R\$ 471,75	R\$ 10.378,50
6.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
6.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	21.034,02	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 37.650,90
6.4.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	4.206,80	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 5.595,04
6.4.3	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	4.206,80	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 31.298,50
<p>CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI Francisco Jerberson Timó Magalhães CPF: 817.627.633-20 Rua Felisálvina Mourão da Rocha, 744 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará</p>								



Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-57

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisálvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisálvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO Nº 0302.01-21-TP

TOMADA DE PREÇOS Nº 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃOCE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃOCE / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃOCE.

BDI: 20,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.4.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.249,65	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 20.434,53
6.4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	4.206,80	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 4.417,14
6.4.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.206,80	R\$ 6,84	R\$ 8,27	R\$ 34.790,24
7.0	TRECHO: CARNAUBINHA - AÇUDE NOVO							
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	13.483,52	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 7.539,57
7.1.2	98625	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	26.927,04	R\$ 0,24	R\$ 0,28	R\$ 7.808,84
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS							
7.2.1	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	3.403,96	R\$ 7,13	R\$ 8,63	R\$ 29.376,17
7.2.2	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 158HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	3.657,59	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 27.212,47
7.2.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.657,59	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 3.840,47
7.3	BUEIROS E BOCAS							
7.3.1	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	R\$ 1.384,02	R\$ 1.674,25	R\$ 16.742,50
7.3.2	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	57,50	R\$ 389,97	R\$ 471,75	R\$ 27.125,63
7.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
7.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	80.781,12	R\$ 1,48	R\$ 1,79	R\$ 144.598,20
7.4.2	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	16.156,22	R\$ 1,10	R\$ 1,33	R\$ 21.487,77
<p>CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI Engenheiro Civil CREA/CE 321717 CPF: 908.290.183-87</p>								



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITACAO N° 0002.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N° 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁCE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÁ / CE.

BDI: 20,97%


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4.3	101255	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	16.156,22	R\$ 6,15	R\$ 7,44	R\$ 120.202,28
7.4.4	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	147.425,51	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 197.550,18
7.4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16.156,22	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$ 16.964,03
7.4.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16.156,22	R\$ 6,94	R\$ 8,27	R\$ 133.611,94
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 2.170.250,32

R\$ 2.170.250,32 dois milhões, cento e setenta mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


Vinícius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302000121

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	22.456,92											R\$ 22.456,92
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	16.788,39	16,67%	16.798,47	16,67%	16.798,47	16,67%	16.798,47	16,67%	16.798,47	16,66%	16.788,39	R\$ 100.770,66
3	TRECHO: BAIXA VERDE - MONTE GRAVE	30,00%	85.398,27	40,00%	113.864,36	30,00%	85.398,27							R\$ 284.660,89
4	TRECHO: BARRA - AMANUÍ-CIPO							30,00%	156.028,27	40,00%	208.037,69	30,00%	156.028,27	R\$ 520.094,22
5	TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ	30,00%	92.814,58	40,00%	123.752,77	30,00%	92.814,58							R\$ 309.381,92
6	TRECHO: CARNAUBINHA - IPUERAS							20,00%	35.765,13	30,00%	53.647,70	50,00%	88.412,83	R\$ 178.825,66
7	TRECHO: CARNAUBINHA - AÇUDE NOVO	20,00%	150.812,01	20,00%	150.812,01	30,00%	226.218,02	20,00%	150.812,01	10,00%	75.406,01			R\$ 754.060,05
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		16,97%	368.270,16	18,67%	405.227,60	19,41%	421.229,33	16,56%	359.403,88	16,31%	353.889,86	12,06%	262.225,49	R\$ 2.170.250,32
TOTAL ACUMULADO (R\$)		16,97%	368.270,16	35,64%	773.497,77	55,05%	1.194.727,10	71,61%	1.554.130,97	87,92%	1.968.020,83	100,00%	2.170.250,32	R\$ 2.170.250,32

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Vinicius Martins Gomes
Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	4,01
R	Riscos	1,11
	Benefício	0,56
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,40
I	Impostos	7,54
	PIS	5,65
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
		-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,65

BDI = 20,97%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Vinicius Martins Gomes
 Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA

**NOVA
HIDROLÂNDIA**

A nossa marca é a confiança.



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	5,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	5,65

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Vinícius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	-	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00	8,00	8,00
		-	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07	9,18	7,07
B10		0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70	4,81	3,70
C5		0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,63	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Vinícius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21


OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,34	11,03	14,34	11,03
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56	4,28	5,56	4,28
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37	3,36	4,37	3,36
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,81	2,93	3,81	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		84,13	47,86	113,16	71,25

Hidrolândia - CE, 17 de FEVEREIRO de 2021


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITAÇÃO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA			M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I2543	SERVENTE	H	1,9720	14,7600 R\$
				Total: R\$ 29,11
				Total: R\$ 29,11
				Total Simples: R\$ 158,23
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (20,97%): R\$ 33,18
				Valor Geral: R\$ 191,41

MATERIAIS

I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,6958 R\$	33,35
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,1596 R\$	21,16
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,2098 R\$	72,94
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,1024 R\$	1,67
				Total: R\$ 129,12	

C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS			KM
-------	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	231,1015 R\$
				Total: R\$ 2,89
				Total Simples: R\$ 2,89
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (20,97%): R\$ 0,61
				Valor Geral: R\$ 3,50

C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS			KM
-------	---	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	231,1015 R\$
				Total: R\$ 2,89
				Total Simples: R\$ 2,89
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (20,97%): R\$ 0,61
				Valor Geral: R\$ 3,50

2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			MÊS
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			

MAO DE OBRA

Unidade	Coeficiente	Preço		Total
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,2000	17.290,2396 R\$
93567	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,0000	5.065,7525 R\$
93567	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000	22,3329 R\$
				Total: R\$ 13.883,70
				Total Simples: R\$ 13.883,70
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (20,97%): R\$ 2.911,41
				Valor Geral: R\$ 16.795,11

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Vinicius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Pág. 14 de 19

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITACAO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

3	TRECHO: BAIXA VERDE - MONTE GRAVE				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018				M

SERVIÇOS

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,0500	9,1205 R\$	0,46
Total:			R\$ 0,46
Total Simples:			R\$ 0,46
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (20,97%):			R\$ 0,10
Valor Geral:			R\$ 0,56

98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018				M2
-------	--	--	--	--	----

SERVIÇOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0030	15,3027 R\$	0,05
H	0,0030	19,4932 R\$	0,06
CHI	0,0020	43,2361 R\$	0,09
CHP	0,0004	112,1772 R\$	0,04
Total:			R\$ 0,24
Total Simples:			R\$ 0,24
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (20,97%):			R\$ 0,05
Valor Geral:			R\$ 0,29

3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS				
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO				M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0300	223,1265 R\$	6,69
Total:			R\$ 6,69

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0296	14,7600 R\$	0,44
Total:			R\$ 0,44
Total Simples:			R\$ 7,13
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (20,97%):			R\$ 1,50
Valor Geral:			R\$ 8,63

C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA				M3
-------	-----------------------	--	--	--	----

MATERIAIS

12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0000	1,1043 R\$	1,10
Total:			R\$ 1,10
Total Simples:			R\$ 1,10
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (20,97%):			R\$ 0,23
Valor Geral:			R\$ 1,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceára

Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE. CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITAÇÃO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃO / CE.

101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020				M3
--------	--	--	--	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M³, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0126	15,3027 R\$	0,19
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M³, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0101	133,1100 R\$	1,34
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0025	53,7173 R\$	0,13
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0285	145,4942 R\$	4,15
			0,0093	37,0539 R\$	0,34
Total:					R\$ 6,15
Total Simples:					R\$ 6,15
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 1,29
Valor Geral:					R\$ 7,44

93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				TxKM
-------	---	--	--	--	------

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0069	145,4942 R\$	1,00
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030	37,0539 R\$	0,11
Total:					R\$ 1,11
Total Simples:					R\$ 1,11
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 0,23
Valor Geral:					R\$ 1,34

100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				M3
--------	---	--	--	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030	142,9700 R\$	0,43
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0060	50,0494 R\$	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090	15,3027 R\$	0,14
Total:					R\$ 0,87
Total Simples:					R\$ 0,87
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 0,18
Valor Geral:					R\$ 1,05

Francisco Jerber
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 321717
 CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerber
Francisco Jerber

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITACAO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0040	177,4800 R\$	0,71
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0300	36,0679 R\$	1,08
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0060	137,0639 R\$	0,82
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0270	52,2186 R\$	1,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0100	138,2668 R\$	1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330	15,3027 R\$	0,50
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0230	40,8697 R\$	0,94
Total:					R\$ 6,84
Total Simples:					R\$ 6,84
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 1,43
Valor Geral:					R\$ 8,27

3.3	BUEIROS E BOCAS				
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm				UN
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	333,1359 R\$	872,82
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	56,0521 R\$	511,20
Total:					R\$ 1.384,02
Total Simples:					R\$ 1.384,02
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 290,23
Valor Geral:					R\$ 1.674,25

C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0986	20,1000 R\$	1,98
I2543	SERVENTE	H	0,3944	14,7600 R\$	5,82
Total:					R\$ 7,80
MATERIAIS					
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	193,5419 R\$	193,54
Total:					R\$ 193,54

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	333,1359 R\$	128,59
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	56,0521 R\$	50,45
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	319,6282 R\$	9,59
Total:					R\$ 188,63
Total Simples:					R\$ 389,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (20,97%):					R\$ 81,78
Valor Geral:					R\$ 471,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Vinicius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 17 de 19



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITACAO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

3.4	REVESTIMENTO PRIMARIO		
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	

SERVIÇOS	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0009	177,4800 R\$	0,15
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0070	36,0679 R\$	0,25
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	137,0639 R\$	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0080	52,2186 R\$	0,42
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0020	138,2668 R\$	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	15,3027 R\$	0,12
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0060	40,8697 R\$	0,25
				Total:	R\$ 1,48
				Total Simples:	R\$ 1,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 0,31
				Valor Geral:	R\$ 1,79

C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	

MATERIAIS	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1043 R\$	1,10
				Total:	R\$ 1,10
				Total Simples:	R\$ 1,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 0,23
				Valor Geral:	R\$ 1,33

101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020		
101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	

SERVIÇOS	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0126	15,3027 R\$	0,19
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0101	133,1100 R\$	1,34
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, ÇAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0025	53,7173 R\$	0,13
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0285	145,4942 R\$	4,15
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE ÇAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0093	37,0539 R\$	0,34
				Total:	R\$ 6,15
				Total Simples:	R\$ 6,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 1,29
				Valor Geral:	R\$ 7,44

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Vinicius Martins Gomes
Engenheiro Civil
CREA/CE: 321717
CPF: 908.290.183-8/

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 18 de 19

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LICITACAO N° 0302.01 -21-TP

TOMADA DE PREÇOS N.º 03020001/21

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ / CE.

93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				TxKM
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0069	145,4942 R\$	1,00
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030	37,0539 R\$	0,11
				Total:	R\$ 1,11
				Total Simples:	R\$ 1,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 0,23
				Valor Geral:	R\$ 1,34

100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				M3
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030	142,9700 R\$	0,43
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0060	50,0494 R\$	0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090	15,3027 R\$	0,14
				Total:	R\$ 0,87
				Total Simples:	R\$ 0,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 0,18
				Valor Geral:	R\$ 1,05

96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0040	177,4800 R\$	0,71
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0300	36,0679 R\$	1,08
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0060	137,0639 R\$	0,82
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0270	52,2186 R\$	1,41
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0100	138,2668 R\$	1,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330	15,3027 R\$	0,50
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0230	40,8697 R\$	0,94
				Total:	R\$ 6,84
				Total Simples:	R\$ 6,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (20,97%):	R\$ 1,43
				Valor Geral:	R\$ 8,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Vinicius Martins Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 32171/
 CPF: 908.290.183-8