

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 22/02/2021		BDI : 20,97%	
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.37.001.0020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	SEMPRA	02 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SNAP	202008 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,42%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.903-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,99
	TOTAL	8,31
Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	TOTAL	5,65

BDI = 20,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

Fábio Moura Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021	BDI: 30,97%			
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,20%	72,06%	13/0018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SNAP1	20099 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%	10/0020
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) -- Agência: 1234-3 Conta: 69977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.718.603-19 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -- CE RNP 060156796 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.487.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 0601957117-1 CPF 555.539.313-04					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA: 22/02/2021		BDI: 20,97%		
	MUNICIPALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SEMPRA	006 SEM DESONERAÇÃO	114,21%	72,08%	13/02/18
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	BRAPI	202008 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%	10/02/20
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELLIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617132080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.536.313-04					



TOTAL	17,04	6,58
--------------	--------------	-------------

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%

A + B + C + D


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA: 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.536.313-04


José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27.001/0020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTES:	VERSÃO:
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SEINFRA	03 SEM DESONERAÇÃO
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SNAPI	20209 SEM DESONERAÇÃO
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		HORA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		MES
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 507.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024748 CPF 526.487.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060157117-1 CPF 555.539.313-04		REF.



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


 <p>CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA</p>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021			BDI: 20,97%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEMPRA	035 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,06%	120018	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SNAP	202008 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,20%	109020	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital						
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL						
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617130080 CPF 937.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 920.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04						
			TOTAL		17,05	6,58		




Horista = 114,23%
Mensalista = 72,06%

A + B + C + D


 Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA 40721-CE
 RNP 060167117-1 CPF: 555.538.313-04


 Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82


 José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.487.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores.

Tendo examinado o Edital da Licitação N.º 0302.01-21-TP na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de **R\$ 2.188.941,54 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Fábio Mota Holanda, Carteira de Identidade n.º portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, telefone: 85 9 9985.1817, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Tomada de Preços.

Atenciosamente,


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



RELAÇÃO DA EQUIPE TECNICA

Nossa empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório:

I - Será responsável técnico pelos serviços objeto do certame em referência, o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s) e que essa indicação está em consonância com as Resoluções do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

II - Esse(s) profissional(is) pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, tudo de acordo com as leis trabalhistas vigentes.

NOME: FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
REGISTRO: 0617120080 - Data de registro: 18/01/2018 **CREA:** 332758 CE
GRADUAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL Data de Formação: 05/01/2018

NOME: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA (QUADRO TÉCNICO)
REGISTRO: 060158766-9 - Data de registro: 26/12/1984 **CREA** 7190-D/CE
GRADUAÇÃO: -ENGENHEIRO CIVIL Data de Formação: 18/12/1993 -ENGENHEIRO MECANICO Data de Formação: 30/03/1984
PÓS - ENGENHARIA : ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA Data de Formação: 25/07/1986

NOME: FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
REGISTRO: 061302474-5 - Data de registro: 06/02/2018 **CREA** 47253 CE
GRADUAÇÃO: - ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA Data de Formação: 02/02/2018

NOME: ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
REGISTRO: 0601671171 - Data de registro: 08/10/2020 **CREA** 40721 CE
GRADUAÇÃO: - ENGENHEIRO CIVIL Data de Formação: 12/02/2007

Que pelo presente **autorizam a incluir** seus nomes para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e compromete-se a participar do presente **OBJETO** nos termos do Edital **TOMADA DE PREÇOS**, em referência.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP **CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41
Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DECLARAÇÃO – APARELHAMENTO E EQUIPE

Declaramos que nossa empresa CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP, disponibiliza dos seguintes aparelhamentos técnicos, todos em perfeito estado para uso bem como menos de 10 anos de adquiridos, para o referente processo licitatório, não estando os mesmos vinculados a outro contrato, enquanto estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta licitação.

APARELHAMENTO:

01 GRUPO GERADOR;	05 CARRO DE MÃO;
01 DRAGA A DIESEL;	01 MÁQUINA DE SOLDA;
01 COMPACTADOR;	01 VIBRADOR;
02 POLICORTE;	01 BETONEIRA;
60 PÇ ANDAIME;	08 LIXADEIRA;
03 RISCADORA PARA CERÂMICA;	01 MOTOBOMBA;
03 MÁQUINA DE POLIR PISO;	02 PENEIRA GRANDE MANUAL;
01 GIRAFÁ HIDRÁULICA;	05 FURADEIRA ELÉTRICAS;
07 MAQUITAS ELÉTRICAS;	02 BOMBAS ELÉTRICAS;
02 COMPRESSOR A AR;	01 MÁQUINA DE INSERAR PISO INDUSTRIAL;
02 PENEIRA GRANDE ELÉTRICA;	01 GALPÃO COM ÁREA DE 3.000MT2 DE ALMOXARIFADO.

EQUIPE

Nome: Fábio Mota Holanda, RG: 90002151257; CPF nº. 518.152.903-82, Sócio –Administrador.
Nome: José Vandsberg Costa Lima, Eng. Mecânico e Civil, CREA: 7.190–D-Ce, Responsável Técnico. e Sócio
Nome: Francisco Gilberto Feijão Neto, Engenheiro Civil, CREA 332758 CE RNP: 0617120080 - Responsável Técnico.
Nome: Felipe Emerson Sousa da Silva, Engenheiro Eletricista – Eletrotécnica, CREA 47253 CE, RNP: 061302474-5 - Responsável Técnico.
Nome: Sr. Antônio Carlos Martins de Holanda Filho, Engenheiro Civil, RG n.º 8903002021094, SSP-CE, CPF 555.539.313-04, CREA 40721, RNP 0601671171- Responsável Técnico.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA -EPP

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de FEVEREIRO de 2021.


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158786-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.343-04



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

A empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que tem pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.**, conforme estipulado no edital de **TOMADA DE PREÇOS**, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação de preços quanto ao aqui declarado.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.


Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 4721-CE
RNP: 060157117-1 CPF: 555.539.343-04


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceara, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

A empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, pelo presente declaramos expressamente que a empresa a seguir qualificada através de engenheiro devidamente credenciado pela mesma, visitou o local e a região onde serão executadas as obras/serviços referenciadas, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.


Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA: 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

A empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, declara ter conhecimento integral do teor deste Edital e Anexos, e que NÃO teve dúvidas na interpretação dos quantitativos e detalhes construtivos, bem como das recomendações constantes nas presentes especificações, projetos e planilha orçamentária. Da mesma forma, está ciente de que as especificações técnicas prevalecem à gráfica (desenhos).

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.


Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARAÇÃO

Nossa Empresa, CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 07.501.407/0001-41, com sede Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 -Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará, representada legalmente pelo o Sr. FÁBIO MOTA HOLANDA, RG n.º. 90002151257 expedida em 30/10/2008, Órgão Expedidor SSP CE e CPF n.º 518.152.903-82, casado, empresário, brasileiro, vem por meio desta DECLARAR, para fins de sua habilitação no presente Processo Licitatório referenciado e seus anexos, que:

01. Os Responsável (is) Técnico(s) que conduzira o serviço objeto desta licitação será:

-Sr. José Vandsberg Costa Lima, Engenheiro Civil, RG n.º. 718.355. Expedida em 12/06/1984, Órgão Expedidor SSP CE e CPF n.º 117.582.103-97, CREA n.º 7190 D-Ce, RNP 0601587669, casado, brasileiro, com endereço localizado a Rua Tabelaio Joaquim Coelho, N.º100, Sapiranga - Fortaleza-Ceará, CEP 60.833-261, telefone 85 99773-7079;

-Sr. Francisco Gilberto Feijão Neto, Engenheiro Civil, Carteira Profissional CREA 332758 CE - RNP N.º 0617120080, CPF 037.718.603-18, solteiro, residente e domiciliado na Rua Rafael Tobias, 2727-Cs 16 - José de Alencar - Fortaleza-Ce., CEP 60.833-196, telefone 85 98212-0302.

-Sr. Felipe Emerson Sousa da Silva, Engenheiro Eletricista / Eletrotécnico, CREA 47253 CE - RNP 0613024745, CPF 020.497.453-46, residente e domiciliado na Av. Maria Teixeira Joca, n.º61, Centro-Eusebio-Ce., CEP 61760 - 000, telefone 85 99746 7164.

-Sr. Antonio Carlos Martins de Holanda Filho, Engenheiro Civil, RG n.º 8903002021094, SSP-CE, CPF 555.539.313-04, CREA 40721, RNP 0601671171, casado, brasileiro, com endereço Rua Dr. Gilberto Studart, 1740 - Coco - Fortaleza-Ceará. Telefone 85 99101 7574.

Que pelo presente **autorizam a incluir** seus nomes para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da Lei, e compromete-se a participar do presente OBJETO nos termos do Edital TOMADA DE PREÇOS, em referência.

02. Esta empresa, através de seu (s) responsável (eis) técnico (s), tem conhecimento do local e da região onde serão executados os serviços referenciados e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmo, bem como tem pleno conhecimento dos projetos, das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaram que estão de pleno acordo com todas as condições estabelecida no edital da licitação e seus anexos;

03. Esta empresa prevê ser de sua responsabilidade, caso seja contratado, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução do objeto.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA -EPP CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Rua Instituto do Ceará, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fabio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 -Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DA NATUREZA E LOCAL

Nossa Empresa, CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 07.501.407/0001-41, com sede Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 -Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará, representada legalmente pelo Sr. FÁBIO MOTA HOLANDA, RG n.º. 90002151257 expedida em 30/10/2008, Órgão Expedidor SSP CE e CPF n.º 518.152.903-82, casado, empresário, brasileiro, vem por meio desta DECLARAR, para fins de sua habilitação no presente Processo Licitatório referenciado e seus anexos, que:

01. Os Responsável(is) Técnico(s) que conduzira o serviço objeto desta licitação será:

-Sr. José Vandsberg Costa Lima, Engenheiro Civil, RG n.º. 718.355, Expedida em 12/09/1984, Órgão Expedidor SSP CE e CPF n.º 117.582.103-97, CREA n.º 7190 D-Ce, RNP 0601587669, casado, brasileiro, com endereço localizado a Rua Tabelaio Joaquim Coelho, N.º100, Sapiranga - Fortaleza-Ceará, CEP 60.833-261, telefone 85 99773-7079 ;

-Sr. Francisco Gilberto Feijão Neto, Engenheiro Civil, Carteira Profissional CREA 332758 CE - RNP N.º 0617120080, CPF 037.718.603-18, solteiro, residente e domiciliado na Rua Rafael Tobias, 2727-Cs 16 - José de Alencar - Fortaleza-Ce., CEP 60.833-196, telefone 85 98212-0302.

-Sr. Felipe Emerson Sousa da Silva, Engenheiro Eletricista / Eletrotécnico, CREA 47253 CE - RNP 0613024745, CPF 020.497.453-46, residente e domiciliado na Av. Maria Teixeira Joca, n.º61, Centro-Eusebio-Ce., CEP 61760 - 000, telefone 85 99746 7164.

-Sr. Antonio Carlos Martins de Holanda Filho, Engenheiro Civil, RG n.º 8903002021094, SSP-CE, CPF 555.539.313-04, CREA 40721, RNP 0601671171, casado, brasileiro, com endereço Rua Dr. Gilberto Studart, 1740 - Coco - Fortaleza-Ceará. Telefone 85 99101 7574.

Pelo presente, declaramos que esta empresa tem pleno conhecimento das condições necessárias para a execução dos serviços, inclusive quanto ao local, características e graus de complexidade existentes na área, bem como, das peculiaridades que possam implicar direta ou indiretamente na execução do objeto.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecida no edital da licitação e seus anexos;

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA 40721-CE
RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 -Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. Às 10:00horas



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-45
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.899.313-04



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
NOME FANTASIA: CONFAHT CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10

Bairro: Benfica Cidade: Fortaleza Estado: Ceará Cep: 60.015-300

CNPJ : 07.501.407/0001-41

CGF / FIC: 06.192.453-9

ISS: 2022 69-9

FONE / FAX: 85 3226 0118

E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br

SITE: <http://www.construtoraconfaht.com.br>

RESPONSÁVEL : Fábio Mota Holanda
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Casado
PROFISSÃO: Empresário
RG : 90002151257 SSPDS CE
CPF : 518.152.903-82
DOMICÍLIO : Rua Barbosa de Freitas, 2560, ap. 300, D. Torres, Cep.: 60.170-021
CIDADE : Fortaleza
UF : Ceará
TELEFONE COMERCIAL: 85 3226 0118
CELULAR: 85 99985 1817

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP **CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41
Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-09



DECLARAÇÃO DE MEIOS DE RECEBIMENTO OFICIAL DE COMUNICADOS E NOTIFICAÇÕES

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da Lei,

Que o endereço eletrônico confaht@construtoraconfaht.com.br, é o e-mail e o n.º 85 3226 0118, meios estes através dos quais receberei oficialmente comunicados e notificações, relativo ao processo licitatório na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS** e respectivos Contratos caso logre êxito.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP

Fábio Mota Holanda 85 98802 9799

Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA: 41721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP

Rua Instituto do Ceara, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

TOMADA DE PREÇOS N.º 0302.01-21-TP
DATA DA LICITAÇÃO: 22 de Fevereiro de
2021. As 10:00horas



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.

-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332768
CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18
-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE
RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

A empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceará, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que tem pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE.**

Conforme estipulado no edital de **TOMADA DE PREÇOS**, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação de preços quanto ao aqui declarado.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41
Endereço: Rua Instituto do Ceará, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234 Conta: 68977-7


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 22 de Fevereiro de 2021


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA 40721-CE
RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


Fábio Mota Holanda
Sócio Administrador
CPF: 518.152.903-82


José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
5203

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA 22/02/2021	BDI 20,97%	PÚBLICO		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	SENFRA	SEM DESONERAÇÃO	114,27%	72,08%	100000
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SNAP	202003 SEM DESONERAÇÃO	113,19%	71,26%	100000
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.529.313-04					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	22.624,12	1,03
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	101.190,90	4,62
3	TRECHO BAIXA VERDE- MONTE GRAVE	287.179,57	13,12
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.440,45	0,25
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS	40.140,61	1,83
3.3	BUEIROS E BOCAS	25.025,39	1,14
3.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	216.566,92	9,89
4	TRECHO: BARRA - AMANJÓ - CIPO	524.596,67	23,97
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.545,14	0,44
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS	100.119,40	4,57
4.3	BUEIROS E BOCAS	76.213,36	3,48
4.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	338.718,71	15,47
5	TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ	312.216,60	14,26
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.866,57	0,35
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS	25.764,80	1,18
5.3	BUEIROS E BOCAS	18.105,44	0,83
5.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	260.679,79	11,91
6	TRECHO: CARNAUBINHA - IPUEIRAS	180.477,85	8,24
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.066,58	0,19
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS	23.821,02	1,09
6.3	BUEIROS E BOCAS	17.157,54	0,78
6.4	REVESTIMENTO PRIMARIO	135.432,71	6,19
7	TRECHO: CARNAUBINHA - AÇUDE NOVO	760.756,83	34,75
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.617,68	0,71
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS	60.970,14	2,79

5201
 17
 17
 17

RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VIONAIS NO MUNICIPIO DE MILHÁ/CE		DATA :	22/02/2021		BDE :	20,17%		PROPOSTA:	10020	
	MODALIDADE:		COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021		FONTE	VERSÃO		HORA	RES				
	CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ		SENPIRA	026 SEM DESONERAÇÃO		114,23%	72,08%				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:		DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS		SINAPI	202009 SEM DESONERAÇÃO		113,15%	71,25%		10020		
	DADOS BANCARIOS:		Banco Bradesco (237) - Agencia: 1204-3 Conta: 68977-7				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:		Conforme Edital										
	PRAZO DE EXECUÇÃO:		CONFORME EDITAL										
	ORÇAMENTISTA ENG:		-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613034745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
7.3	BUEIROS E BOCAS	44.078,73	2,01
7.4	REVESTIMENTO PRIMARIO	640.089,28	29,24
		VALOR BDI TOTAL:	377.552,61
		VALOR ORÇAMENTO:	1.811.388,93
		VALOR TOTAL:	2.188.941,54

Dois Milhões Cento e Oitenta e Oito Mil Novocentos e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82


Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREA 40721-CE
 RNP: 060167117-1 CPF: 555.539.313-04


José Vandsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 060158766-9



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHAUCE		
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA PROCESSO Nº 27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (231) - Agência: 1234-3 Conta: 68077-7		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-16 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 066158766 CPF 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47263 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.538.313-04		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	158,89	192,21	2.306,52	0,11
1.2	C4902	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.880,00	2,90	3,51	10.108,80	0,46
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.880,00	2,90	3,51	10.108,80	0,46
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	6,00	13.941,60	16.865,15	101.190,90	4,62
3	TRECHO BAIXA VERDE- MONTE GRAVE								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	SINAPI	M	4.695,22	0,46	0,56	2.629,32	0,12
3.1.2	99525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	SINAPI	M2	9.390,44	0,25	0,30	2.617,13	0,13
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS								
3.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	420,91	7,16	8,66	3.645,08	0,17
3.2.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1.239,77	1,11	1,34	1.661,29	0,08
3.2.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM	SINAPI	M3	1.239,77	0,24	7,55	9.360,26	0,43

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Casarão, n.º 2420, Lota 10 - Cep. 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
 Fone/fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confah@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃOCE		
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO		
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORÁRIO: 10:00 HORAS		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7150 D - CE RNP 060156706 CPF. 117.502.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47233 CE RNP 0613524745 CPF 020.487.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

DATA :	22/02/2021	BDI :	20,97%
FORMA DE PAGAMENTO:	SEM DESONERAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO:	SEM DESONERAÇÃO
VALOR UNITÁRIO R\$:	114,27%	VALOR UNITÁRIO R\$:	72,28%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	202009 SEM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	113,15% 71,25% 102020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.2.4	101255	ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ² / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	TXXM	10.228,10	1,12	1,35	13.607,94	0,63
3.2.5	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.239,77	0,88	1,06	1.314,16	0,06
3.2.6	96385	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	SINAPI	M3	1.239,77	6,90	8,35	10.352,08	0,47
3.3	BUEIROS E BOCAS							25.025,39	1,14
3.3.1	C0404	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	6,00	1.390,97	1,682,86	10.095,90	0,46
3.3.2	C0619	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	31,50	391,79	473,95	14.929,43	0,68
3.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							216.566,92	9,89
3.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	28.171,32	1,49	1,80	50.708,38	2,32
3.4.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	5.634,26	1,11	1,34	7.549,91	0,34
3.4.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ² / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	5.634,26	6,24	7,55	42.538,66	1,94
3.4.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	SINAPI	TXXM	46.482,65	1,12	1,35	62.761,58	2,87

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lota 10 - Cep. 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ce/Br
 Fone/Fax +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.591.407/0001-41 Email: confahht@construtoraconfaht.com.br



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HÓRARIO: 10:30 HORAS

DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTIST A ENG: ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.716.603-18 - ENG.º JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158768 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47263 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.493-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060181717-1 CPF: 555.529.313-54

DATA : 22/02/2021 **BDI :** 20,97%

Fonte	Verbas	RECURSOS	DATA REF.
SEINFRA	SEM DESONERACAO	114,23%	73,08%
SINAPI	SEM DESONERACAO	113,15%	71,25%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	5.634,26	0,66	5.972,32	0,27	
3.4.6	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	5.634,26	6,90	47.046,07	2,15	
4		TRECHO: BARRA - AMANJÚ - CIPO					524.596,67	23,97	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.545,14	0,44	
4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	8.228,57	0,46	4.608,00	0,21	
4.1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	16.457,14	0,25	4.937,14	0,23	
4.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUIEROS					160.119,46	4,67	
4.2.1	C9928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	2.368,39	7,16	20.510,26	0,94	
4.2.2	C3840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	3.146,22	1,11	4.215,93	0,19	
4.2.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 150HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	3.146,22	6,24	23.753,96	1,09	
4.2.4	93694	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	16.321,02	1,12	22.033,38	1,01	
4.2.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	3.146,22	0,88	3.334,99	0,15	

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2423, Loja 10 - Cep: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99965 1917
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confah@construtoraconfaht.com.br



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃICE.

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORÁRIO: 10:00 HORAS

DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTIST A ENG: -ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CFE 555.538-313-04

DATA: 22/02/2021 **BDI:** 20,97%

FONTE: SENFRA 035 SEM DESONERACÃO 114,23% 72,08% 13/0018
SINAPI 202009 SEM DESONERACÃO 113,15% 71,25% 10/0000
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.2.6	90385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	3.146,22	6,00	8,35	26.270,94	1,20
4.3		BUEIROS E BOCAS							
4.3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	LIN	16,00	1.390,97	1.682,66	26.922,56	1,23
4.3.2	C0916	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	104,00	391,79	473,95	49.200,80	2,25
4.4		REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
4.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	49.371,42	1,49	1,80	88.808,50	4,00
4.4.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	9.874,28	1,11	1,34	13.231,54	0,60
4.4.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 159HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	9.874,28	0,24	7,55	74.550,81	3,41
4.4.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	51.222,83	1,12	1,35	69.150,82	3,16
4.4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	9.874,28	0,68	1,06	10.466,74	0,48
4.4.6	90385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	9.874,28	6,90	6,35	82.450,24	3,77
5		TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ						312.216,00	14,25



FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 80.015-300 - Benfica-Fontalzeza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3228 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁZIE			
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZIE PROCESSO 10.37-0012020 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021			
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZIE			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 2617120090 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSE VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7160 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-66 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			
DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%	
PRATE:	VERBA:	RECURSOS:	RECURSOS:	RECURSOS:
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	120918
SINAPI	202009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%	192009
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	SINAPI	M	6.609,11	0,46	0,56	3.701,10	0,17
5.1.2	99525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	SINAPI	M2	13.218,22	0,25	0,30	3.965,47	0,18
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS								
5.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO SUICONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	1.458,11	7,16	8,66	12.627,23	0,58
5.2.2	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H, AF_05/2020	SINAPI	M3	1.525,85	6,24	7,55	11.520,17	0,53
5.2.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	SINAPI	M3	1.525,85	0,88	1,06	1.617,40	0,07
5.3	BUEIROS E BOCAS								
5.3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.390,97	1.682,06	6.730,64	0,31
5.3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	24,00	391,79	473,95	11.374,80	0,52
5.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
5.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	SINAPI	M2	39.854,66	1,49	1,80	71.378,39	3,26
								260.679,79	11,91
								18.105,44	0,83



CONFABT
ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO

FORTELEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFABT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPF
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.551.407/0001-41 E-mail: confabtt@construtoraconfabt.com.br





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁZCE.

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZCE PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2021

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZCE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS

DADOS DA LICITAÇÃO: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7

BANCARIOS: Conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO:

ORÇAMENTIST A ENG: -ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120990 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANZOSBERG COSTA LIMA CREA 71190 D – CE RNP 060159798 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024748 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 (CPF: 355.539.313-54)



CONFAHT
CONSTRUTORA & RECONSTRUTORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.4.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	7.930,93	1,11	1,34	10.627,45	0,49
5.4.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	7.930,93	6,24	7,55	59.876,52	2,74
5.4.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	SINAPI	TXXM	32.715,09	1,12	1,35	44.165,37	2,02
5.4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	7.930,93	0,68	1,06	8.406,79	0,38
5.4.6	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	7.930,93	6,90	8,35	66.223,27	3,03
6		TRECHO: CARNAUBINHA - IPUERAS						180.477,85	8,24
6.1		SERVÍCIOS PRELIMINARES						4.066,58	0,19
6.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	3.595,67	0,46	0,56	1.903,18	0,09
6.1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	7.011,34	0,25	0,30	2.103,40	0,10
6.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUIEROS						23.821,02	1,09
6.2.1	C0828	CORTE E ATERRO COMPENSADO, SCONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	862,59	7,16	8,66	7.470,03	0,34
6.2.2	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES	SINAPI	M3	1.899,07	6,24	7,55	14.337,98	0,66



FORTELEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2429, Loja 10 - Cep: 60.015-390 - Benfica- Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/fax: +55 85 3228 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confah@construtoraconfaht.com.br

(Handwritten signature and initials)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁZCE.

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZCE PROCESSO 10.27-00/12020 TOMADA DE PREÇOS N° 09/12021

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁZCE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORÁRIO: 16:00 HORAS

DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta 88977-7

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTIST A ENG.: ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.718.663-18 -EMO.º JOSSE VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.487.453-45 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.2.3	101255	BASCULANTES DE 10 M², DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020							
6.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERBAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.899,07	0,88	1,06	2.013,01	0,09
6.3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.390,97	1,982,66	17.157,54	0,78
6.3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	22,00	391,79	473,95	6.730,64	0,31
6.4		REVESTIMENTO PRIMARIO						10.426,90	0,48
6.4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	21.034,02	1,49	1,80	37.861,24	1,73
6.4.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	4.206,80	1,11	1,34	5.637,11	0,26
6.4.3	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M² / 155HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M², DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	4.206,80	6,24	7,55	31.761,34	1,45
6.4.4	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	15.249,65	1,12	1,35	20.587,03	0,94
6.4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERBAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	4.206,80	0,88	1,06	4.459,21	0,20
6.4.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	4.206,80	6,90	8,35	35.126,78	1,60

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n° 2420, Loja 10 - Cep.: 60.019-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará-Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99965 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confah@construtoraconfaht.com.br



[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MULHUCE.		
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÉ PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 091/2021		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÉ		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS		
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANOSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF. 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 6613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 0601617117-1 CPF 553.539.313-04		

DATA:	22/02/2021		
VERBA:	SENFR		
ORÇAMENTO:	ORÇ. SEM DESONERAÇÃO	ORÇ. COM DESONERAÇÃO	BDA N.º
	114,27%	72,08%	120018
	200009 SEM DESONERAÇÃO	113,19%	71,20%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7		TRECHO: CARNAUBINHA - AÇUDE NOVO						760.755,83	34,75
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						15.617,68	0,71
7.1.1	89064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	13.463,52	0,46	0,56	7.539,57	0,34
7.1.2	86525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	26.627,04	0,25	0,30	8.078,11	0,37
7.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BUEIROS						60.970,14	2,79
7.2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO SICONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SENFRA	M3	3.403,96	7,16	8,66	29.478,29	1,35
7.2.2	101255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 159HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	3.657,59	6,24	7,55	27.614,80	1,26
7.2.3	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	3.657,59	0,86	1,06	3.877,05	0,18
7.3		BUEIROS E BOCAS						44.078,73	2,01
7.3.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SENFRA	UN	10,00	1.390,97	1.682,66	16.826,60	0,77
7.3.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	SENFRA	M	57,50	391,79	473,95	27.252,13	1,24
7.4		REVESTIMENTO PRIMARIO						640.089,28	29,24



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMINAR PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE MILHAZCE	DATA :	22/02/2021	BOM :	20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHAZ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	POSTO:	SENZALA	VALOR:	626 SEM DESONERACAO 114,23% 72,00% 12/07/18
CONTRATANT	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHAZ	SENZALA	zona SEM DESONERACAO	VALOR:	113,93% 71,20% 10/02/20
DATA/HORA DA LICITACAO:	DATA DA LICITACAO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 16:00 HORAS	SENZALA	COMPOSICAO PROBRAS		
DAADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agencia 1234-3 Conta 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUCAO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A EMG:	ENG.º RYANCISSO GILBERTO FELHO CREIA 330758 CE RNPº 0617125086 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VIANOSBERG COSTA LIMA CREIA 7190 D - CE RNP 0601587866 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREIA 417253 CE RNP 0615024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS WARTINS DE HOLANDA FILHO CREIA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.4.1	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	60.781,12	1,49	1,80	145.406,02	6,64
7.4.2	C240	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SENZALA	M3	16.156,22	1,11	1,34	21.649,33	0,99
7.4.3	191255	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 1,2 M / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	16.156,22	6,24	7,55	121.979,46	5,57
7.4.4	90504	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	147.425,51	1,12	1,35	199.024,44	9,09
7.4.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	16.156,22	0,88	1,06	17.125,59	0,78
7.4.6	90385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	16.156,22	6,90	8,36	134.904,44	6,16
VALOR BDI TOTAL:								377.552,81	
VALOR ORÇAMENTO:								1411.386,93	
VALOR TOTAL:								2.188.941,54	

Dois Milhões Cento e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos

[Assinatura]
 José Keldsberg Costa Lima
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA 7190 D RNP 020150765-3

[Assinatura]
 Fábio Mota Holanda
 Sócio / Administrador
 CPF 518.152.903-82

[Assinatura]
 André Carlos Barros de Holanda Filho
 Eng.º Civil CREIA 40721-CE
 RNP 060187117-1 CPF: 555.539.313-04

PORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFAT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep: 80.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceasil -Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99995 1817
 Cnpj: 07.501.407/0001-41 Email: confat@construtoraconfat.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CONFANT
COMISSÃO ORGANIZADORA E PROMOTORA

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHANE

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27-0012020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021

CONTRATANT: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ

DATA/HORA DA LICITAÇÃO: DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS

DAADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 66977-7

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTISTAS A ENC: - ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELHO CREA 330758 CE RNP 0617132080 CPF 637.718.603-18 - ENG.º JOSÉ VANDOSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.882.103-97 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47283 CE RNP 0613024745 CPF 620.487.453-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FLHO CREA 40721 CE RNP 0601587117-1 CPF 555.529.210-04

DATA: 22/02/2021	BOI: 20,97%
PROJE: 026 SEM DISCROMAÇÃO	MOEA: 72,06%
SHAPI: 20209 SEM DISCROMAÇÃO	MOEA: 71,29%
COMPOSIÇÕES PROJE:	MOEA: 102020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	22.524,12	100,00 %						22.524,12
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	101.190,90	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	101.190,90
3	TRECHO BAIXA VERDE- MONTE GRAVE	287.179,57	20,00 %	40,00 %	20,00 %				287.179,57
4	TRECHO: BARRA - AMANJÓ - CIPÓ	524.596,67	66,153,87	114,871,81	66,153,89				524.596,67
5	TRECHO: BARRA - ZE DA PAZ	312.216,00	30,00 %	40,00 %	30,00 %				312.216,00
6	TRECHO: CARNAUBINHA - IPUEIRAS	180.477,85				36,095,59	54,143,33	90,236,93	180.477,85
7	TRECHO: CARNAUBINHA - AÇUDE NOVO	760.755,83	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	760.755,83
		2.188.941,54	371.362,55	780.130,71	1.205.044,83	1.567.539,11	1.924.465,10	2.188.941,54	2.188.941,54

[Assinatura]
Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng Civil CREA 40721-CE
RNP 0601587117-1 CPF: 555.529.210-04

[Assinatura]
Fabio Mota Holanda
Socio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

[Assinatura]
José Vandsberg Costa Lima
Eng Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9

PORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lota 10 - Cap. - 60.015-300 - Benfica Fortaleza-Ceará - Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
CNP J. 07.501.407/0001-41 Email: confant@construtoraconfant.com.br





COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO:	RECURSOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIADAS NO MUNICÍPIO DE MILHUCE
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHUCE PROCESSO 10.27.001.0029 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHUCE
DATA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1254-3 Conta: 68877-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA:	ENG.º FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 382758 CE RNP 081730080 CPF 037.718.603-18 - ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-67 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0915024745 CPF: 020.497.453-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO:	RECURSOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIADAS NO MUNICÍPIO DE MILHUCE
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHUCE PROCESSO 10.27.001.0029 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHUCE
DATA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1254-3 Conta: 68877-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA:	ENG.º FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 382758 CE RNP 081730080 CPF 037.718.603-18 - ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-67 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0915024745 CPF: 020.497.453-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,9800000	14,76	29,22
TOTAL MAO DE OBRA:					29,22

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200000	32,83	33,49
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	21,25	21,25
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,8000000	16,28	73,36
11726	PREGO 15X15	KG	0,1500000	11,15	1,67
TOTAL MATERIAL:					129,87

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10718	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125000	231,90	2,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,90
VALOR:					2,90
VALOR COM BDI:					3,51
VALOR TOTAL COM BDI:					158,89

1.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10718	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125000	231,90	2,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,90
VALOR:					2,90
VALOR COM BDI:					3,51
VALOR TOTAL COM BDI:					158,89

1.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10718	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125000	231,90	2,90
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,90
VALOR:					2,90
VALOR COM BDI:					3,51
VALOR TOTAL COM BDI:					10.108,80

2.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					10.108,80

FORTALEZA-CE 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA.EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lote 10 - Cep: 60.015-300 - Bercaria-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 89985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confant@confantorconfant.com.br



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	CONSTRUTORA & INCORPORADORA
ORÇAMENTO ENGR - FRANCO DIBERTO FELIJO NETO CREA 332758 CE RNP ENR - FRANCISCO DIBERTO FELIJO NETO CREA 332758 CE RNP ENR - JOSE VANDERLEI COSTA LMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-87 - ENR FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47233 CE RNP 061302145 CPF 025.487.453-46 - ENR - ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FLIJO CREA 40721 CE RNP 060181171-1 CPF 555.528.313-94	CONSTRUTORA & INCORPORADORA CONFANT CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EMP Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lote 10 - Cep: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confant@construtoraconfant.com.br
MODALIDADE:	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE MILHAGE
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHAGE
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 88877-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTO EXECUÇÃO:	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00000000	5.086,32	5.086,32
COMPLEMENTARES				
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20000000	17.360,40	3.472,08
COMPLEMENTARES				
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00000000	22,43	5.383,20
COMPLEMENTARES				
TOTAL SERVIÇO:				13.941,60
VALOR:				13.941,60
VALOR COM BDI:				16.865,15
VALOR TOTAL COM BDI:				301.190,90

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCALIÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA	LN	0,05000000	9,21	0,46
AF_10/2018				
TOTAL SERVIÇO:				0,46
VALOR:				0,46
VALOR COM BDI:				0,56
VALOR TOTAL COM BDI:				2.629,22

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	19,58	0,00
SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	19,58	0,00
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO AF_06/2014	SINAPI			
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO AF_06/2014	CH	0,00200000	43,62	0,09
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO AF_06/2014	CHP	0,00045000	113,61	0,05
TOTAL SERVIÇO:				0,38
VALOR:				0,38
VALOR COM BDI:				0,50
VALOR TOTAL COM BDI:				2.817,13

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.1.0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)				
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	19,58	0,00
SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	19,58	0,00
TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)	H	0,00000000	223,93	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO				0,72
TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)				
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CH DIURNO AF_06/2014				
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,72
VALOR:				0,72
VALOR COM BDI:				0,93
VALOR TOTAL COM BDI:				2.817,13

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EMP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lote 10 - Cep: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 Email: confant@construtoraconfant.com.br

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇ:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPERIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIADAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27.001000 TOMADA DE PREÇOS N.º 0010021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
BANCO:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 C/Cx: 6667.7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Continua Edm
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	ENG. FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 332758 CE RNP 061720980 CPF 037 714.603-18 - ENG. JOSE VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7180 D - CE RNP 960158786 CPF: 117.542.103-87 - ENG. FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RNP 0613004745 CPF 020.407.453-46 - ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04



ORÇ:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPERIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIADAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27.001000 TOMADA DE PREÇOS N.º 0010021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
BANCO:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 C/Cx: 6667.7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Continua Edm
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	ENG. FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 332758 CE RNP 061720980 CPF 037 714.603-18 - ENG. JOSE VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7180 D - CE RNP 960158786 CPF: 117.542.103-87 - ENG. FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RNP 0613004745 CPF 020.407.453-46 - ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,02970000	14,76
TOTAL MAO DE OBRA:			0,44	0,44
VALOR:			7,16	7,16
VALOR COM BDI:			8,66	8,66
VALOR TOTAL COM BDI:			3.645,08	3.645,08

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000000	1,11
TOTAL MATERIAL:			1,11	1,11
VALOR:			1,34	1,34
VALOR COM BDI:			1,54	1,54
VALOR TOTAL COM BDI:			1.661,29	1.661,29

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23
91388	SINAPI	CHI	0,02850000	144,67
91389	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34
88907	SINAPI	CHI	0,01010000	143,43
88916	SINAPI	H	0,01260000	15,38
TOTAL SERVIÇO:			624	624
VALOR:			8,24	8,24
VALOR COM BDI:			7,56	7,56
VALOR TOTAL COM BDI:			9.360,26	9.360,26

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.4.93594	(TXKM)			
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H, AF_05/2020 (M3)				
91387	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23
91388	SINAPI	CHI	0,02850000	144,67
91389	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34
88907	SINAPI	CHI	0,01010000	143,43
88916	SINAPI	H	0,01260000	15,38
TOTAL SERVIÇO:			624	624
VALOR:			8,24	8,24
VALOR COM BDI:			7,56	7,56
VALOR TOTAL COM BDI:			9.360,26	9.360,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIJO NETO CREA 202798 CE RNP 0617120090 CPF 037.718.603-18 - ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158706 CPF: 117.582.103-67 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47263 CE RNP 0613024765 CPF 020.407.493-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.509.213-04


SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	0,11	CH	0,00300000	38,23	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014					
91386	1,01	CHP	0,00700000	144,67	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014					
TOTAL SERVIÇO: 1,12					
VALOR:		1,12			
VALOR COM BDI:		1,26			
VALOR TOTAL COM BDI:		13.807,94			

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	0,13	H	0,00800000	19,39	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
8833	0,30	CH	0,00600000	50,51	
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014					
8851	0,45	CHP	0,00300000	148,61	
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014					
TOTAL SERVIÇO: 0,88					
VALOR:		0,88			
VALOR COM BDI:		1,06			
VALOR TOTAL COM BDI:		1.314,16			

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	1,06	CHI	0,03000000	35,35	
CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014					
5901	0,66	CHP	0,00400000	169,79	
CAMINHÃO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014					
5934	1,46	CHI	0,02700000	64,09	
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014					
5932	0,85	CHP	0,00600000	142,15	
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014					
93244	0,95	CHI	0,02300000	41,09	
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF_02/2016					
TOTAL					

3.2.6. 96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MODALIDADE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUIJÃO PROCESSO Nº 001/2021 Nº 001/2021 Nº 001/2021	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUIJÃO	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 CNPJ: 08877-7 Contadora: Estar	PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL	ENGENHEIRO EXECUÇÃO: ENO - FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332759 CE RNP 061712000 CPF 037.716.603-18 - ENO - JOSÉ VANDERLEI COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.552.103-87 - ENG. FÉLIXE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 - ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167/117-1 CPF 355.338.313-04		OBRA: RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MUIJÃO

73436	SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIP DIURNO AF_02/2018	SINAPI	CHP	0,01000000	139,36	1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	15,36	0,51
TOTAL SERVIÇO:					153,72	6,90
VALOR:					6,90	
VALOR COM BDI:					8,35	
VALOR TOTAL COM BDI:					152,07	

3.3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVIÇO						
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CADEGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	2,62000000	335,00	877,70
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,28	513,27
TOTAL SERVIÇO:					391,28	1390,97
VALOR:					1390,97	
VALOR COM BDI:					1682,56	
VALOR TOTAL COM BDI:					10.095,96	

3.3.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10	1,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,76	5,84
TOTAL MAO DE OBRA:					34,86	7,83
VALOR:					7,83	
VALOR COM BDI:					9,42	
VALOR TOTAL COM BDI:					10,095,96	
MATERIAL						
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	194,32	194,32
TOTAL MATERIAL:					194,32	194,32
VALOR:					194,32	
VALOR COM BDI:					233,19	
VALOR TOTAL COM BDI:					10.095,96	
SERVIÇO						
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CADEGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	0,36900000	335,00	123,91
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	322,50	9,69
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90900000	56,28	50,95
TOTAL SERVIÇO:					713,78	184,55
VALOR:					184,55	
VALOR COM BDI:					221,47	
VALOR TOTAL COM BDI:					10.095,96	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORGA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO
MODALIDADE:	MUNICÍPIO DE MILHÃO PROCESSO 10 27-001020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (227) - Agência: 1234-3 Conta: 69877-7
VALOR DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORGANIZISTA:	ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIJO NETO CREA 22726 CE RNP 081730080 CPF 037 718 603-18 - ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117 262 103-67 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47233 CE RNP 061302674 CPF 020 467 453-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF: 555 539 213-04



ORGA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO
MODALIDADE:	MUNICÍPIO DE MILHÃO PROCESSO 10 27-001020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (227) - Agência: 1234-3 Conta: 69877-7
VALOR DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORGANIZISTA:	ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIJO NETO CREA 22726 CE RNP 081730080 CPF 037 718 603-18 - ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117 262 103-67 - ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47233 CE RNP 061302674 CPF 020 467 453-46 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF: 555 539 213-04

VALOR COM BDI:	473,86
VALOR TOTAL COM BDI:	14.929,43

3.4.1. 100578 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019 (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
5903	CHI	0,00680000	35,35	0,24
CAMPNHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014				
5901	CHI	0,00100000	169,79	0,17
CAMPNHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014				
5904	CHI	0,00800000	54,09	0,43
MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014				
5932	CHI	0,00010000	142,15	0,01
MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014				
93244	CHI	0,00600000	41,09	0,25
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016				
73436	CHI	0,00200000	139,36	0,28
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016				
88316	H	0,00700000	15,38	0,11
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL SERVIÇO: 1,48				

VALOR:	1,89
VALOR COM BDI:	1,80
VALOR TOTAL COM BDI:	50.708,38

3.4.2. C2640 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12354	M3	1,00000000	1,11	1,11
TOTAL MATERIAL: 1,11				
VALOR: 1,11				
VALOR COM BDI: 1,34				
VALOR TOTAL COM BDI: 7.549,91				

3.4.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H, AF_05/2020 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORNA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
MODALIDADE:	REQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VARIAS NO MUNICÍPIO DE MURICÉ
CONTRATANTE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÉ PROCESSO Nº 27-0010200 TOMADA DE PREÇOS Nº 00/2021
CONTRATADA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÉ
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1294-3 CNPJ: 08927-7
VALOR DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PREÇO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	-ENR- FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 332758 CE RNP 061735080 CPF 037 718 603-18 -ENR- JOSE VANOSBERG COSTA LIMA CREA 7180 D - CE RNP 060186766 CPF: 117 582 103-87 -ENR- FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RNP 0613024745 CPF 029 487 453-86 -ENR- ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04



ORNA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
MODALIDADE:	REQUISIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VARIAS NO MUNICÍPIO DE MURICÉ
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÉ
CONTRATADA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICÉ
DATA DA LICITAÇÃO:	22 DE FEVEREIRO DE 2021
VALOR DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PREÇO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	-ENR- FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 332758 CE RNP 061735080 CPF 037 718 603-18 -ENR- JOSE VANOSBERG COSTA LIMA CREA 7180 D - CE RNP 060186766 CPF: 117 582 103-87 -ENR- FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RNP 0613024745 CPF 029 487 453-86 -ENR- ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04

VALOR:	8,24
VALOR COM BDI:	7,56
VALOR TOTAL COM BDI:	42.528,56

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CHM	0,00930000	36,23	0,34
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014				
91386	CHP	0,02855000	144,67	4,12
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014				
88908	CHM	0,00250000	55,34	0,14
ESCALVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014				
88907	CHP	0,01010000	143,43	1,45
ESCALVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014				
88316	H	0,01260000	15,38	0,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL				

VALOR:	1,12
VALOR COM BDI:	1,26
VALOR TOTAL COM BDI:	62.751,58

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CHM	0,00300000	36,23	0,11
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014				
91386	CHP	0,00700000	144,67	1,01
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014				
TOTAL				

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,00850000	15,38	0,13
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
91387	CHM	0,00600000	50,51	0,30
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014				
91386	CHP	0,00300000	148,61	0,45
TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014				
TOTAL				

3.4.5. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF_11/2019 (M3)

FORTALEZA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2021
 CONFANT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA-EPP
 Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Lote 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 99985 1817
 CNPJ: 07.501.407/0001-41 E-mail: confant@confantconstr.com.br

CONSULTORIA & INGENHARIA



CONFANT

OBRA:	MODALIDADE:	CONTRATANTE:	DATA DA LICITAÇÃO:	GABOS:	VALOR DA PROPOSTA:	PRazo DE COMPROMISSO EDITAL:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICIADAS NO MUNICÍPIO DE MELHÃO	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MELHÃO RECEBIDO 10.27.0010000 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELHÃO	22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877.7	Corporative Edit	CONFANT EDITAL	ENGR. FRANCISCO GILBERTO FILHO NETO CREA 332756 CE RFP 08112000 CPF 037.718.803-18 - ENGR. JOSÉ VANOSBERG COSTA LIMA CREA 7180 D - CE RFP 080158076 CPF: 117.582.103-87 - ENGR. FELIPE EBERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RFP 081302745 CPF 030.487.453-48 - ENGR. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RFP 060187117-1 CPF 655.599.313-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR TOTAL COM BDI:	5.972,32
VALOR COM BDI:	1,06
VALOR:	0,88
TOTAL SERVIÇO:	0,88

4.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CHI	0.03000000	35,35	1,06
5901	CHF	0.00400000	159,78	0,68
5934	CHI	0.02700000	54,09	1,46
5932	CHF	0.00600000	142,15	0,85
93244	CHI	0.02300000	41,09	0,95
73436	CHF	0.01000000	139,36	1,39
88316	H	0.03300000	15,38	0,51
TOTAL SERVIÇO:				6,90
VALOR:				6,90
VALOR COM BDI:				8,35
VALOR TOTAL COM BDI:				47.046,07

VALOR:	6,90
VALOR COM BDI:	8,35
VALOR TOTAL COM BDI:	47.046,07

4.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018 (M)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LN	0.05000000	9,21	0,46
TOTAL SERVIÇO:				0,46
VALOR:				0,46
VALOR COM BDI:				0,56
VALOR TOTAL COM BDI:				4.608,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 5233
 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,07%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	VERSÃO:		HORA:		
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEINFRA:	008 SEM DESENERAÇÃO	REB:	120208	
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI:	202009 SEM DESENERAÇÃO	REB:	102020	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 6897-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		0,00%	0,00%		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120060 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.536.313-04					

4.1.2. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	19,58	0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	15,38	0,05
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	43,62	0,09
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00045000	113,61	0,05
TOTAL SERVIÇO:					6,25
VALOR:					0,25
VALOR COM BDI:					0,30
VALOR TOTAL COM BDI:					4.937,14

4.2.1. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS GLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	223,93	6,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,72
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02970000	14,75	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:					0,44
VALOR:					7,16
VALOR COM BDI:					8,66
VALOR TOTAL COM BDI:					20.510,26

4.2.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,11	1,11
TOTAL MATERIAL:					1,11
VALOR:					1,11
VALOR COM BDI:					1,34
VALOR TOTAL COM BDI:					4.215,93

4.2.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120980 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.153-87 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-86 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 22/02/2021		BDI: 20,97%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MEZ	REF.
SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
SINAPI	202008 SEM DESONERAÇÃO	113,19%	71,36%	10/2020
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67	4,12
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24
VALOR:					6,24
VALOR COM BDI:					7,55
VALOR TOTAL COM BDI:					23.753,96

4.2.4. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	36,23	0,11
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00700000	144,67	1,01
TOTAL SERVIÇO:					1,12
VALOR:					1,12
VALOR COM BDI:					1,35
VALOR TOTAL COM BDI:					22.033,38

4.2.5. 100674 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38	0,13
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51	0,30
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61	0,45

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	ORÇAMENTO:	SEINFRA	VERSÃO:	03 SEM DESONERAÇÃO
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	ORÇAMENTO:	SINAPI	VERSÃO:	202003 SEM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	ORÇAMENTO:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68077-7	ORÇAMENTO:			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	ORÇAMENTO:			
	PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	ORÇAMENTO:			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	ORÇAMENTO:			

TOTAL SERVIÇO:	0,88
VALOR:	0,88
VALOR COM BDI:	1,06
VALOR TOTAL COM BDI:	3.334,99

4.2.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	35,35	1,00
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	189,78	0,68
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	54,09	1,46
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	142,15	0,85
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	41,09	0,95
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	139,36	1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	15,38	0,51

TOTAL SERVIÇO:	6,90
VALOR:	6,90
VALOR COM BDI:	8,36
VALOR TOTAL COM BDI:	26.270,94

4.3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	335,00	877,70
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,28	513,27

TOTAL SERVIÇO:	1.390,97
VALOR:	1.390,97
VALOR COM BDI:	1.682,66

[Handwritten signatures and marks]

5326
Rubrica
de

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	VERSÃO:		HORA:	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEINFRA:	SEM DEGRADAÇÃO	RES:	120018
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI:	2020/9 SEM DEGRADAÇÃO	RES:	100020
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		0,00%	0,00%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 837.718.933-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187113-1 CPF 555.536.313-04				

VALOR TOTAL COM BDI: 26.922,86

4.3.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10	1,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,76	5,84
TOTAL MAO DE OBRA:						7,83

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	194,32	194,32
TOTAL MATERIAL:						194,32

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	335,00	129,31
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	322,60	9,68
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	56,28	50,65
TOTAL SERVICOS:						189,64

VALOR:	391,79
VALOR COM BDI:	473,95
VALOR TOTAL COM BDI:	49.290,80

4.4.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00680000	35,35	0,24
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	169,78	0,17
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	54,09	0,43
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	142,15	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	41,09	0,25


 [Illegible signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
 CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO																				
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021																				
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO																				
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS																				
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) -- Agência: 1294-3 Conta: 68977-7																				
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital																				
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060157117-1 CPF 555.539.313-04																				
		DATA: 22/02/2021 BDI: 20,17% <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MIN</th> <th>SEG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>ISE SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,27%</td> <td>72,58%</td> <td>120,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,15%</td> <td>71,36%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MIN	SEG	SEINFRA	ISE SEM DESONERAÇÃO	114,27%	72,58%	120,00%	SINAPI	2020/09 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,36%	100,00%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MIN	SEG																		
SEINFRA	ISE SEM DESONERAÇÃO	114,27%	72,58%	120,00%																		
SINAPI	2020/09 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,36%	100,00%																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																			

73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	139,36	0,28
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,30	0,11
TOTAL SERVIÇO:						1,49
VALOR:						1,49
VALOR COM BDI:						1,80
VALOR TOTAL COM BDI:						88.868,56

4.4.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,11	1,11
TOTAL MATERIAL:					1,11
VALOR:					1,11
VALOR COM BDI:					1,34
VALOR TOTAL COM BDI:					13.231,54

4.4.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67	4,12
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,30	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24
VALOR:					6,24
VALOR COM BDI:					7,55
VALOR TOTAL COM BDI:					74.550,81

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORÁRIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 66977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELUÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120090 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156786 CPF: 117.582.103-87 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 665.530.313-04

DATA: 22/02/2021		BDI: 20,97%	
FONTE	VERSÃO	HORA	W%
SEAPRA	ISR SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,58%
SINAPI	2020/09 SEM DESONERAÇÃO	113,16%	71,38%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

4.4.4. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	36,23	0,11
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00700000	144,67	1,01
TOTAL SERVIÇO:					1,12
VALOR:					1,12
VALOR COM BDI:					1,36
VALOR TOTAL COM BDI:					69.160,82

4.4.5. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38	0,13
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51	0,30
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61	0,45
TOTAL SERVIÇO:					0,88
VALOR:					0,88
VALOR COM BDI:					1,06
VALOR TOTAL COM BDI:					10.466,74

4.4.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	35,35	1,00
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	169,78	0,68
5834 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	54,09	1,46

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	DATA: 22/02/2021 BDI: 25,57%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021	FONTES: SINAPI 202008 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 202011 SINAPI 202008 SEM DESONERAÇÃO 113,15% 71,25% 10/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG. JOSE VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF. 117.582.103-97 -ENG. FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BDI
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	1	142,15	0,85	
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	1	41,09	0,95	
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	1	139,36	1,39	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1	15,38	0,51	
TOTAL SERVIÇO:					6,98	
VALOR:					6,90	
VALOR COM BDI:					8,35	
VALOR TOTAL COM BDI:					82.480,24	

5.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BDI
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	1	9,21	0,48	
TOTAL SERVIÇO:					0,48	
VALOR:					0,48	
VALOR COM BDI:					0,56	
VALOR TOTAL COM BDI:					3.701,10	

5.1.2. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (M2)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BDI
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1	19,58	0,06	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1	15,38	0,05	
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	1	43,82	0,09	
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	1	113,61	0,05	
TOTAL SERVIÇO:					0,25	
VALOR:					0,26	
VALOR COM BDI:					0,30	
VALOR TOTAL COM BDI:					3.965,47	

5.2.1. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5230
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pública

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,57%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	SEINFRA	VERSÃO
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	HORA	MEZ
	DATA/ORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	114,23%	72,08%
	DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 88877-7	200,09%	71,20%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	6,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		5,00%
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 520.497.453-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	223,93
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,72

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02970000	14,76
TOTAL MAO DE OBRA:					6,44
VALOR:					7,16
VALOR COM BDI:					8,66
VALOR TOTAL COM BDI:					12.627,23

5.2.2. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38
TOTAL SERVIÇO:					6,34
VALOR:					6,34
VALOR COM BDI:					7,55
VALOR TOTAL COM BDI:					11.520,17

5.2.3. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61

(Handwritten signatures and marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,87%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021	VERSÃO:		HORA:	114,20%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	SEINFRA:	SEM DESONERAÇÃO	MCS:	72,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SEINFRA:	202006 SEM DESONERAÇÃO	MCS:	71,25%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		MCS:	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG. FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.719.603-18 -ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7196 0 - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG. FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

TOTAL SERVIÇO:	0,88
VALOR:	0,88
VALOR COM BDI:	1,06
VALOR TOTAL COM BDI:	1.617,40

5.3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	335,00	877,70
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,28	513,27

TOTAL SERVIÇO:	1.390,97
VALOR:	1.390,97
VALOR COM BDI:	1.682,66
VALOR TOTAL COM BDI:	6.730,64

5.3.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10	1,99
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,78	5,84

TOTAL MAO DE OBRA:	7,83
--------------------	------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	194,32	194,32

TOTAL MATERIAL:	194,32
-----------------	--------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	335,00	129,31
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	322,60	9,68
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	56,28	50,65

TOTAL SERVIÇO:	189,64
VALOR:	391,79
VALOR COM BDI:	473,95
VALOR TOTAL COM BDI:	11.374,80

5.4.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAS NO MUNICÍPIO DE MILHÁZ	DATA : 22/02/2021	BDI : 20,9%	
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	VERSÃO	HORA	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	114,20%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 66977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		0,00%	0,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120980 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF. 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47293 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.493-48 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00660000	35,35	0,24
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	169,78	0,17
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	54,09	0,43
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	142,15	0,01
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	41,09	0,25
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	139,36	0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,38	0,11
TOTAL SERVIÇO:					1,49
VALOR:					1,49
VALOR COM BDI:					1,80
VALOR TOTAL COM BDI:					71.378,39

4.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,11	1,11
TOTAL MATERIAL:					1,11
VALOR:					1,11
VALOR COM BDI:					1,34
VALOR TOTAL COM BDI:					10.627,45

5.4.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	35,23	0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	SENPIRA	02 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,06%
DATA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,26%
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190-D - CE RNP 090198769 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613524745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	BDI	TOTAL
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67		4,12
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34		0,14
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43		1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38		0,19
TOTAL SERVIÇO:						6,34
VALOR:						6,34
VALOR COM BDI:						7,65
VALOR TOTAL COM BDI:						59.878,52

5.4.4. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 (TXKM)

SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	BDI	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	36,23		0,11
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00700000	144,67		1,01
TOTAL SERVIÇO:						1,12
VALOR:						1,12
VALOR COM BDI:						1,35
VALOR TOTAL COM BDI:						44.165,37

5.4.5. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	BDI	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38		0,07
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51		0,30
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61		0,45
TOTAL SERVIÇO:						0,88
VALOR:						0,88
VALOR COM BDI:						1,06

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,57%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021	FONTES:	RECURSOS:
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEMRA 008 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,00%	SINAPI 200959 SEM DESONERAÇÃO 113,10% 71,25%
DATA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024743 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

VALOR TOTAL COM BDI: 8.406,79

5.4.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	35,35	1,06
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	169,78	0,68
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	54,09	1,46
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	142,15	0,85
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	41,09	0,95
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	139,36	1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	15,38	0,51
TOTAL SERVIÇO:					6,90
VALOR:					6,90
VALOR COM BDI:					8,35
VALOR TOTAL COM BDI:					86.223,27

6.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	LIN	0,05000000	9,21	0,46
TOTAL SERVIÇO:					0,46
VALOR:					0,46
VALOR COM BDI:					0,56
VALOR TOTAL COM BDI:					1.963,18

6.1.2. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (M2)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	SEINFRA:	026 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,23%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SINAPI:	2020/08 SEM DESONERAÇÃO	REF:	72,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%			
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-16 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 090158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	19,58	0,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	15,38	0,05
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	43,62	0,09
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00045000	113,61	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,28
VALOR:						0,28
VALOR COM BDI:						0,30
VALOR TOTAL COM BDI:						2.103,40

6.2.1. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	223,93	6,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,72
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02970000	14,76	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:					0,44
VALOR:					7,16
VALOR COM BDI:					8,66
VALOR TOTAL COM BDI:					7.470,03

6.2.2. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,57	4,12
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%
MOCALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27.501/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTE:	VERSÃO:
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SEINFRA	128 SEM DESONERAÇÃO
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202/08 SEM DESONERAÇÃO
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		HORA
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		MEB
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332738 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.503-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 620.467.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		MEB
			REF. 122016
			100000

VALOR:	6,34
VALOR COM BDI:	7,55
VALOR TOTAL COM BDI:	14.337,98

6.2.3. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61

TOTAL SERVIÇO:	0,88
VALOR:	0,88
VALOR COM BDI:	1,06
VALOR TOTAL COM BDI:	2.013,01

6.3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	335,00
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,28

TOTAL SERVIÇO:	1.390,97
VALOR:	1.390,97
VALOR COM BDI:	1.682,66
VALOR TOTAL COM BDI:	6.730,64

6.3.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,78

TOTAL MAO DE OBRA:	7,83				
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	194,32
TOTAL MATERIAL:	194,32				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁCE	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-021/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	SEINFRA	126 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,08% 12/2018
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SINAPI	202008 SEM DESONERAÇÃO 115,18% 72,08% 10/2020
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 8,00%	
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120280 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060108796 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-86 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.913-04		

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	335,00	129,31
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	322,60	9,68
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	56,28	50,65
TOTAL SERVIÇO:					189,64
VALOR:					391,79
VALOR COM BDI:					473,95
VALOR TOTAL COM BDI:					10.426,90

6.4.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00680000	35,35	0,24
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	169,78	0,17
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	54,09	0,43
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	142,15	0,01
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	41,09	0,25
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	139,36	0,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,38	0,11
TOTAL SERVIÇO:					1,48
VALOR:					1,49
VALOR COM BDI:					1,80
VALOR TOTAL COM BDI:					37.861,24

6.4.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,11	1,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁCE	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%			
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTE	VERSÃO	HORA	RES	REF.
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SEMPRA	06 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	12/2018
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202005 SEM DESONERAÇÃO	113,10%		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Cont. 69977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060168766 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0513024745 CPF 320.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



TOTAL MATERIAL:	1,11
VALOR:	1,11
VALOR COM BDI:	1,34
VALOR TOTAL COM BDI:	5.637,11

6.4.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91388 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67	4,12
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24

VALOR:	6,24
VALOR COM BDI:	7,55
VALOR TOTAL COM BDI:	31.761,34

6.4.4. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

SERVIÇO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	36,23	0,11
91388 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00700000	144,67	1,01
TOTAL SERVIÇO:					1,12

VALOR:	1,12
VALOR COM BDI:	1,36
VALOR TOTAL COM BDI:	20.587,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%			
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SINAPI	02 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	12,06%	1200/8
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202008 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,20%	150030
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforma Edital	0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	90%				
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.603-18 -ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158799 CPF: 117.582.103-97 -ENG. FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	5239				



6.4.5. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,00850000	15,38	0,13
5853	SINAPI	CHI	0,00800000	50,51	0,30
5851	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61	0,45
TOTAL SERVIÇO:					0,88
VALOR:					0,88
VALOR COM BDI:					1,06
VALOR TOTAL COM BDI:					4.459,21

6.4.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	SINAPI	CHI	0,03000000	35,35	1,06
5901	SINAPI	CHP	0,00400000	169,78	0,68
5934	SINAPI	CHI	0,02700000	54,09	1,46
5932	SINAPI	CHP	0,00600000	142,15	0,85
93244	SINAPI	CHI	0,02300000	41,09	0,95
73436	SINAPI	CHP	0,01000000	139,36	1,39
88316	SINAPI	H	0,03300000	15,38	0,51
TOTAL SERVIÇO:					6,90
VALOR:					6,90
VALOR COM BDI:					8,35
VALOR TOTAL COM BDI:					35.126,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.	DATA: 22/02/2021		BDI: 20,97%
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ	SINAPI:	021 SEM DESONERAÇÃO	114,27%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI:	20206 SEM DESONERAÇÃO	72,08%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agencia: 1234-3 Conta: 68677-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	71,26%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital			100000
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			0,00%
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120090 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7199 D - CE RNP 060158798 CPF: 117.582.103-67 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 45721 CE RNP 060167117-1 CPF 655.530.313-04				



7.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	9,21	0,46
TOTAL SERVIÇO:					0,46
VALOR:					0,46
VALOR COM BDI:					0,56
VALOR TOTAL COM BDI:					7.539,57

7.1.2. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	19,58	0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	15,38	0,05
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	43,62	0,09
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00045000	113,61	0,05
TOTAL SERVIÇO:					0,28
VALOR:					0,25
VALOR COM BDI:					0,30
VALOR TOTAL COM BDI:					8.078,11

7.2.1. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	223,93	6,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,72
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02970000	14,76	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:					0,44
VALOR:					7,16
VALOR COM BDI:					8,66
VALOR TOTAL COM BDI:					29.478,29

7.2.2. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 18.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68877-7
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
	ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120080 CPF 037.718.905-18 -ENG.º JOSÉ VANDERBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158796 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1. CPF 555.535.313-04
	DATA:	22/02/2021
	BDI:	20,97%
	FONTES:	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 72,06% 120018 SINAPI 20209 SEM DESONERAÇÃO 113,15% 71,28% 100020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 6,62%



SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91388	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67	4,12
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24	
VALOR:					6,24	
VALOR COM BDI:					7,55	
VALOR TOTAL COM BDI:					27.614,80	

7.2.3. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38	0,13
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51	0,30
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61	0,45
TOTAL SERVIÇO:					0,88	
VALOR:					0,88	
VALOR COM BDI:					1,06	
VALOR TOTAL COM BDI:					3.877,95	

7.3.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	335,00	877,70
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,28	513,27
TOTAL SERVIÇO:					1.390,97	
VALOR:					1.390,97	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%		
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27-001/0030 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	202009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	71,25%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 56977-7	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital	0,00%			
	ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332756 CE RNP 0617120060 CPF 937.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDOSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.457.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 45721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.536.313-04				



VALOR COM BDI:	1.882,66
VALOR TOTAL COM BDI:	16.826,60

7.3.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09900000	20,10	1,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39600000	14,76	5,84
TOTAL MAO DE OBRA:						7,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,00000000	194,32	194,32
TOTAL MATERIAL:						194,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38800000	335,00	129,31
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	322,60	9,68
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	56,28	50,65
TOTAL SERVICIO:						189,64

VALOR:	391,79
VALOR COM BDI:	473,95
VALOR TOTAL COM BDI:	27.252,13

7.4.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00680000	35,35	0,24
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	169,78	0,17
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	54,09	0,43
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	142,15	0,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	41,09	0,25





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃO.	DATA: 22/02/2021	BDI: 20,97%
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO PROCESSO 10.27.001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	FONTE	VERSÃO
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃO	SEINFRA	08 SEM DESONERAÇÃO 114,23%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS	SINAPI	20098 SEM DESONERAÇÃO 113,15%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,02%
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 302758 CE RNP 0617125080 CPF 037.718.903-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060156766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF: 020.487.453-86 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	139,36	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,38	0,11
TOTAL SERVIÇO:						1,49
VALOR:						1,49
VALOR COM BDI:						1,80
VALOR TOTAL COM BDI:						145.406,02

7.4.2. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,11
TOTAL MATERIAL:					1,11
VALOR:					1,11
VALOR COM BDI:					1,34
VALOR TOTAL COM BDI:					21.649,33

7.4.3. 101255 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00930000	36,23	0,34
91388	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02850000	144,67	4,12
88906	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	55,34	0,14
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01010000	143,43	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01260000	15,38	0,19
TOTAL SERVIÇO:					6,24	
VALOR:					6,24	
VALOR COM BDI:					7,55	
VALOR TOTAL COM BDI:					121.979,46	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.	DATA: 22/02/2021 BDI: 20,97%																				
	MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.37.001.0030 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEAPIA</td> <td>02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>72,00%</td> <td>120218</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>203009 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>113,15%</td> <td>73,20%</td> <td>120218</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>3,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	RES	REF.	SEAPIA	02 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	120218	SINAPI	203009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	73,20%	120218		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	RES	REF.																		
	SEAPIA	02 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	120218																		
	SINAPI	203009 SEM DESONERAÇÃO	113,15%	73,20%	120218																		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,00%																				
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ																					
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORARIO: 10:00 HORAS																						
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-2 Conta: 68977-7																						
VALIDADE DA PROPOSTA:	Confirme Edital																						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL																						
ORÇAMENTISTA ENG.:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FEIJÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617126080 CPF 037.718.603-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158786 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF 020.497.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04																						



7.4.4. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)							
SERVICO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	36,23	0,11	
91388	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00700000	144,67	1,01	
TOTAL SERVIÇO:						1,12	
VALOR:						1,12	
VALOR COM BDI:						1,35	
VALOR TOTAL COM BDI:						199.024,44	

7.4.5. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)							
SERVICO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00850000	15,38	0,13	
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	50,51	0,30	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	148,61	0,43	
TOTAL SERVIÇO:						0,88	
VALOR:						0,88	
VALOR COM BDI:						1,06	
VALOR TOTAL COM BDI:						17.125,59	

7.4.6. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)							
SERVICO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	35,35	1,00	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	169,78	0,68	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	54,09	1,46	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÁCE.
MODALIDADE:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ PROCESSO 10.27-001/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021 HORÁRIO: 10:00 HORAS
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 88977-7
VALIDADE DA PROPOSTA:	Conforme Edital
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º FRANCISCO GILBERTO FELIÃO NETO CREA 332758 CE RNP 0617120080 CPF: 037.718.803-18 -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.562.103-97 -ENG.º FELIPE EMERSON SOUSA DA SILVA CREA 47253 CE RNP 0613024745 CPF: 020.487.453-46 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.536.313-04

DATA:	22/02/2021	BDI:	20,97%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SERVIA	026 SEM DESONERACAO	114,23%	72,08%	120014
SINAPI	202009 SEM DESONERACAO	113,19%	71,92%	100209
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		



ITEM	DESCRIÇÃO	SINAPI	CHP	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	142,15	0,85
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	41,09	0,95
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	139,36	1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	15,38	0,51
TOTAL SERVIÇO:						6,90

VALOR:	6,90
VALOR COM BDI:	8,35
VALOR TOTAL COM BDI:	134.904,44

Antonio Carlos Martins de Holanda Filho
Eng.º Civil CREA 40721-CE
RNP: 060167117-1 CPF: 555.536.313-04

Fábio Mota Holanda
Socio - Administrador
CPF: 818.152.903-82

José Vandsberg Costa Lima
Eng.º Civil / Mecânico
CREA 7190 D RNP 060158766-9