



### 13.0 ORÇAMENTO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Claudio Barros".

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ  
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA

ORÇAMENTO BÁSICO

BDI UTILIZADO: 27,39%

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 27.1

ITEM	TABELA	CODIGO	SERVÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO PERCENTUAL
1.0	-	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	56,32	71,75	3,49%
2.0	-	-	SERVÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	22,44	151,47	192,96	3,36%
2.2	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	332,30	6,09	7,76	2,11%
3.0	-	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	SEINFRA	C2779	ESCVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2,0 a 12,0m (POÇO AMAZONAS)	M3	39,21	176,03	224,24	5,52%
3.2	SEINFRA	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	400,00	5,00	6,37	1,24%
4.0	-	-	PAREDES E PREENCHIMENTO					
4.1	SEINFRA	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3)	M3	87,06	441,59	562,54	44,43%
4.2	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	114,09	89,49	114,00	6,33%
4.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	348,26	66,19	84,32	14,28%
5.0	-	-	TUBULAGÕES					
5.1	SEINFRA	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	30,00	149,89	190,94	2,79%
6.0	-	-	Laje de concreto armado					
6.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	33,23	37,97	48,37	34,20%
6.2	SEINFRA	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADOURIDO	M3	49,85	416,73	530,87	0,78%
6.3	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.346,95	14,13	18,00	20,55%
7.0	-	-	OUTROS SERVIÇOS					
7.1	SEINFRA	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	39,21	135,61	172,75	6,22%
7.2	SEINFRA	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	28,00	168,93	215,20	2,93%
TOTAL GERAL								205.614,03

*Handwritten signature*

