



GK ENGENHARIA



PROPOSTA DE PREÇO

A small, handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a stylized letter, located in the lower right quadrant of the page.

A large, handwritten signature or mark, possibly a stylized 'GK' or similar, located in the bottom right corner of the page.

A smaller handwritten signature or mark, located in the bottom right corner of the page, below the larger signature.



GK ENGENHARIA



PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EDITAL Nº **1611.01/22-TP**
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA.

VALOR GLOBAL R\$ 190.982,15 (Cento e Noventa Mil Novecentos e Oitenta e Dois reais e Quinze centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.


Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaro que cumprimos com inteira responsabilidade o prazo para início da obra conforme exigência editalícia a partir dos dias estabelecidos em edital, após entrega da ordem de serviço.

Garantia da obra será de 5 anos.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja 06
CNPJ: 45.022.575/0001-43
Prazo de Execução: 03 meses.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly
E-mail: gkengenharia@hotmail.com
AG: 1369-2 CC: 31599-0 (BANCO DO BRASIL)

Fortaleza, 07 de dezembro de 2022.



Rsp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.
RNP: 0619907843 CREA: 353136
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.
Email: gkengenharia@hotmail.com
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070
CNPJ: 45.022.575/0001-43

02/13

G

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA.

LOCAL/EDITAL: MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/16111.01/22-TP

EMPRESA: GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES. CNPJ: 45.022.575/0001-43


DATA: 07/12/2022 **BDI:** 26,75%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/10 COM DESONERAÇÃO 64,68% 47,05% 11/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | |
| | COM-60032825 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composições Próprias | % | 100,00 | 60,11 | 76,19 | 6.011,00 | 7.619,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 22,44 | 135,81 | 172,14 | 3.047,58 | 3.862,82 |
| | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 332,30 | 5,91 | 7,49 | 1.963,89 | 2.488,93 |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | |
| | C2779 | ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2.0 a 12.0m (POÇO AMAZONAS) | SEINFRA | M3 | 39,21 | 176,03 | 223,12 | 6.902,14 | 8.748,54 |
| | C2806 | ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a | SEINFRA | H | 400,00 | 4,82 | 6,11 | 1.928,00 | 2.444,00 |
| PAREDES E PREENCHIMENTO | | | | | | | | | |
| | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 87,06 | 418,31 | 530,21 | 36.418,07 | 46.160,08 |
| | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 114,09 | 80,17 | 101,62 | 9.146,60 | 11.593,83 |
| | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 348,26 | 63,93 | 81,03 | 22.264,26 | 28.219,51 |
| TUBULAÇÕES | | | | | | | | | |
| | C0105 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | SEINFRA | M | 30,00 | 133,89 | 169,71 | 4.016,70 | 5.091,30 |
| LAJE DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | |
| | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 33,23 | 36,46 | 46,21 | 1.211,57 | 1.535,56 |
| | C0842 | CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 49,85 | 377,37 | 478,32 | 18.811,89 | 23.844,25 |
| | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 2.346,95 | 12,69 | 16,08 | 29.782,80 | 37.738,96 |
| OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | SEINFRA | M3 | 39,21 | 125,74 | 159,38 | 4.930,27 | 6.249,29 |
| | C0354 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 28,00 | 151,76 | 192,36 | 4.249,28 | 5.386,08 |

VALOR BDI TOTAL: 40.298,10
VALOR ORÇAMENTO: 150.684,05
VALOR TOTAL: 190.982,15

Cento e Noventa Mil Novecentos e Oitenta e Dois reais e Quinze centavos



Página: 2
Grace Kelly Cardoso Mendonça
Sócia Adm. e Resp. Técnica
Engenheira Civil
CREA: 353631
CPF: 055.084.863-05

Grace Kelly Cardoso Mendonça




RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA : 07/12/2022 | BDI : 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % | |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.619,00 | 3,99 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.351,75 | 3,33 | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 11.192,54 | 5,86 | |
| 4 | PAREDES E PREENCHIMENTO | 85.973,42 | 45,02 | |
| 5 | TUBULAÇÕES | 5.091,30 | 2,67 | |
| 6 | LAJE DE CONCRETO ARMADO | 63.118,77 | 33,05 | |
| 7 | OUTROS SERVIÇOS | 11.635,37 | 6,09 | |
| | | VALOR BDI TOTAL: | 40.298,10 | 100,00 |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | 150.684,05 | |
| | | VALOR TOTAL: | 190.982,15 | |



Cento e Noventa Mil Novecentos e Oitenta e Dois reais e Quinze centavos






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111_01/22-TP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |

1.1. COM-60032825 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0,25000000 | 4.898,75 | 1.224,69 |
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0,05000000 | 15.577,42 | 778,87 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 2.003,56 | |



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 60,11 |
| VALOR ENCARGOS (47.05%): | 605,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2.003,56 |
| VALOR BDI (26.75%): | 535,95 |
| VALOR COM BDI: | 76,19 |

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|----------|---------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 30,9600 | 31,5792 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 21,7400 | 21,7400 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 10,9700 | 49,3650 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 13,5200 | 2,0280 |
| TOTAL Material: | | | | | 104,7122 | |

| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,5500 | 31,1000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 31,1000 | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 135,81 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 33,75 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 135,81 |
| VALOR BDI (26.75%): | 36,33 |
| VALOR COM BDI: | 172,14 |

2.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 18,0200 | 0,3604 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | 10,9700 | 0,4388 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | 13,5200 | 0,1622 |
| I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | 24,9900 | 0,2249 |
| TOTAL Material: | | | | | 1,1863 | |


| Mão de Obra | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | 20,7700 | 2,7001 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,13000000 | 15,5500 | 2,0215 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 4,7216 | |

(Assinatura)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| | |
|---------------------------------|-------------|
| VALOR: | 5,91 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 3,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 5,91 |
| VALOR BDI (26.75%): | 1,58 |
| VALOR COM BDI: | 7,49 |

3.1. C2779 - ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2.0 a 12.0m (POÇO AMAZONAS) (M3)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 11,32000000 | 15,5500 | 176,0260 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 176,0260 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 176,03 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 113,90 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 176,03 |
| VALOR BDI (26.75%): | 47,09 |
| VALOR COM BDI: | 223,12 |

3.2. C2806 - ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a (H)

| Equipamento | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0686 BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | 1,2300 | 1,2300 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | 1,2300 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,10000000 | 20,3200 | 2,0320 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,10000000 | 15,5500 | 1,5550 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 3,5870 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| VALOR: | 4,82 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 2,37 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 4,82 |
| VALOR BDI (26.75%): | 1,29 |
| VALOR COM BDI: | 6,11 |

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | 57,4700 | 66,0905 |
| TOTAL Material: | | | | | 66,0905 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 5,00000000 | 20,7700 | 103,8500 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 7,00000000 | 15,5500 | 108,8500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 212,7000 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,30000000 | 465,0600 | 139,5180 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16/11 .01/22-TP | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL Serviço: | 139,5180 |
| VALOR: | 418,31 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 183,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 418,31 |
| VALOR BDI (26.75%): | 111,90 |
| VALOR COM BDI: | 530,21 |

4.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

| Equipamento | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 120,3100 | 4,2109 |
| 10725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 39,1200 | 1,3692 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | 5,5801 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | 52,9700 | 58,2670 |
| TOTAL Material: | | | | | | 58,2670 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | 15,5500 | 16,3275 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 16,3275 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 80,17 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 19,52 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 80,17 |
| VALOR BDI (26.75%): | 21,45 |
| VALOR COM BDI: | 101,62 |

4.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,40000000 | 6,3900 | 2,5560 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 12,0100 | 1,8015 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,50000000 | 4,1200 | 2,0600 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | 8,7100 | 8,7100 |
| TOTAL Material: | | | | | | 15,1275 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 16,7700 | 21,8010 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | 20,7700 | 27,0010 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 48,8020 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR: | 63,93 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 31,68 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 63,93 |
| VALOR BDI (26.75%): | 17,10 |
| VALOR COM BDI: | 81,03 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

5.1. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

| Equipamento | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0,02700000 | 86,2400 | 2,3285 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | 2,3285 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00490000 | 58,7300 | 0,2878 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,94000000 | 0,4900 | 0,9506 |
| I2186 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1,02000000 | 102,2300 | 104,2746 |
| TOTAL Material: | | | | | | 105,5130 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,70000000 | 20,7700 | 14,5390 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,74000000 | 15,5500 | 11,5070 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 26,0460 |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 133,89 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 30,51 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 133,89 |
| VALOR BDI (26.75%): | 35,82 |
| VALOR COM BDI: | 169,71 |

6.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,03600000 | 21,8500 | 0,7866 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | 0,7866 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03320000 | 58,7300 | 1,9498 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | 66,2900 | 2,9168 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | 0,4900 | 5,3900 |
| TOTAL Material: | | | | | | 10,2566 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,5500 | 17,1050 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 25,4130 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR: | 36,46 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 17,79 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 36,46 |
| VALOR BDI (26.75%): | 9,75 |
| VALOR COM BDI: | 46,21 |

6.2. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | SEINFRA | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SINAPI | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | Composição | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| Equipamento | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | 21,8500 | 15,6009 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | 15,6009 | |

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,85270000 | 58,7300 | 50,0791 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 336,00000000 | 0,4900 | 164,6400 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | 64,2900 | 53,7464 |
| TOTAL Material: | | | | | 268,4655 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | 15,5500 | 93,3000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 93,3000 | |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 377,37 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 102,47 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 377,37 |
| VALOR BDI (26.75%): | 100,95 |
| VALOR COM BDI: | 478,32 |

6.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | 8,2700 | 9,5105 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 8,7400 | 0,1748 |
| TOTAL Material: | | | | | 9,6853 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | 16,7700 | 1,3416 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | 20,7700 | 1,6616 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 3,0032 | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR: | 12,69 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 3,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 12,69 |
| VALOR BDI (26.75%): | 3,39 |
| VALOR COM BDI: | 16,08 |

7.1. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,15000000 | 57,4700 | 66,0905 |
| TOTAL Material: | | | | | 66,0905 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,7700 | 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,5500 | 38,8750 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 59,6450 | |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | |
|----------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| DATA : 07/12/2022 | | BDI : 26,75% | | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| Composição | | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 125,74 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 46,25 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 125,74 |
| VALOR BDI (26.75%): | 33,64 |
| VALOR COM BDI: | 159,38 |

7.2. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

| Equipamento | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | SEINFRA | H | 0,45000000 | 83,8200 | 37,7190 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | 37,7190 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10157 | AÇO CA-25 | SEINFRA | KG | 2,00000000 | 8,2700 | 16,5400 |
| 12515 | FITA REFLETIVA | SEINFRA | M2 | 0,01920000 | 237,6100 | 4,5621 |
| 12222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1,00000000 | 65,4500 | 65,4500 |
| TOTAL Material: | | | | | | 86,5521 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,7700 | 10,3850 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 15,5500 | 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 25,9350 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| C3268 | CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,00500000 | 311,1200 | 1,5556 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 1,5556 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR: | 151,76 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 37,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 151,76 |
| VALOR BDI (26.75%): | 40,60 |
| VALOR COM BDI: | 192,36 |


Grace Kelly Cardoso Mendonça



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA : 07/12/2022 | | BDI : 26,75% | | | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16H11 .01/22-TP | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | 83,85% | MES | 47,76% | REF. | 05/2021 |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | | 84,68% | | 47,05% | | 11/2022 |
| | | Composição | PROPRIA | | 0,00% | | 0,00% | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.619,00 | 33,00 % | 34,00 % | 33,00 % | 100,00 % |
| | | | 2.514,27 | 2.590,46 | 2.514,27 | 7.619,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.351,75 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 6.351,75 | | | 6.351,75 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 11.192,54 | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | 11.192,54 | | | 11.192,54 |
| 4 | PAREDES E PREENCHIMENTO | 85.973,42 | 49,00 % | 51,00 % | | 100,00 % |
| | | | 42.126,98 | 43.846,44 | | 85.973,42 |
| 5 | TUBULAÇÕES | 5.091,30 | 49,00 % | 51,00 % | | 100,00 % |
| | | | 2.494,74 | 2.596,56 | | 5.091,30 |
| 6 | LAJE DE CONCRETO ARMADO | 63.118,77 | | 49,00 % | 51,00 % | 100,00 % |
| | | | | 30.928,20 | 32.190,57 | 63.118,77 |
| 7 | OUTROS SERVIÇOS | 11.635,37 | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | 11.635,37 | 11.635,37 |
| | | 190.982,15 | 64.680,28 | 79.961,66 | 46.340,21 | 190.982,15 |
| | | | 64.680,28 | 144.641,94 | 190.982,15 | |



Grace Kelly Cardoso Mendonça



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA : 07/12/2022 | BDI : 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,40 |
| L | Lucro | 7,30 |
| | TOTAL | 7,70 |
| Despesas Indiretas | | |
| DF | Despesas financeiras | 1,11 |
| AC | Administração central | 4,01 |
| R | Riscos | 0,56 |
| | TOTAL | 5,68 |
| T Impostos | | |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | PIS | 0,65 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |




BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,04 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 4,77 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,82 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,68 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 7,36 | 5,66 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,44 | 15,37 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,89 | 3,76 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,96 | 4,59 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,18 | 3,22 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,41 | 0,32 |
| | TOTAL | 15,56 | 11,98 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,47 | 2,58 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41 | 0,32 |
| | TOTAL | 7,88 | 2,90 |

Horista = 84,68%
Mensalista = 47,05%


A + B + C + D

Grace Kelly Cardoso Mendonça



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA. | DATA: 07/12/2022 | BDI: 26,75% | | | |
| LOCAL/EDITAL: | MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE/ 16111 .01/22-TP | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| EMPRESA: | GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES, CNPJ: 45.022.575/0001-43 | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SINAPI | 2022/10 COM DESONERAÇÃO | 84,68% | 47,05% | 11/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Grace Kelly Cardoso Mendonça