




# PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE  
TOMADA DE PREÇOS N° 1711.01/22-TP  
07 DE DEZEMBRO DE 2022 ÀS 14:00 HORAS



**CARTA PROPOSTA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 1711.01/22-TP**

Prezados (as) Senhores(as)

Tendo examinado o edital da licitação Nº 1711.01/22-TP, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.**

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de **R\$ 186.471,13 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o **Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO**, Administrador, portador da cédula de identidade Nº **2005029154776 SSP-CE**, inscrito no CPF: **024.177.873-50**, telefone: (88) 9.8188.-1515, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos desta Concorrência.

Mombaça- CE, 07 de dezembro de 2022.

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto

Administrador

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto

RG: 2005029154776 SSP-CE

CPF: 024.177.873-50

José Gualberto de Andrade Neto  
Engenheiro Civil  
Crea-RN nº 3014 D  
RPN 21048844-0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>DATA :</b> 07/12/2022	<b>BDI :</b> 26,75%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b> 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.737,00
1.1	COM-89175597	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	67,37	6.737,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.230,70
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	422,27	4.222,70
2.2	C2973	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.150,00	0,32	1.008,00
3		PAVIMENTAÇÃO					136.251,85
3.1		PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE					7.938,00
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.150,00	2,52	7.938,00
3.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					128.313,85
3.2.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.905,00	44,17	128.313,85
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					33.589,88
4.1		MEIO FIO					20.645,29
4.1.1	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	712,89	28,96	20.645,29
4.2		SARJETAS					12.944,29
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,86	57,75	1.377,82
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,86	484,76	11.566,37
5		LIMPEZA FINAL DE OBRA					4.682,00
5.1		LIMPEZA FINAL					4.682,00
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.150,00	1,48	4.682,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>39.342,02</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>147.129,11</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>186.471,13</b>

Cento e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Um reais e Treze centavos

  
**PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**Luis Humberto Teixeira Vieira Neto**  
 Administrador


  
**José Gualberto de Andrade Neto**  
 Engenheiro Civil  
 Crea RN n 3014-D  
 RPN 21046844-0








## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE		<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 26,75%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.737,00	3,61
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.230,70	2,91
3	PAVIMENTAÇÃO	136.251,86	73,07
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	33.589,58	18,01
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.662,00	2,50
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>39.342,92</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>147.129,11</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>186.471,13</b>	

Cento e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Um reais e Treze centavos



PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EMBU  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea RN n 3014/D  
 RPN 21046844-0

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>PROLIMPEZA</b>	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE <b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE <b>LOCAL:</b> LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	<b>DATA:</b> 07/12/2022 <b>BDI:</b> 26,75% <b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO <b>HORA:</b> 83,85% <b>MES:</b> 47,76% <b>REF.:</b> 09/2021 <b>SEINFRA:</b> Campesinista <b>PROPRIA</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b>
-------------------	--	---

## 1.1. COM-68175597 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18580	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,00060000	5.868,92	3,52
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,00270000	18.382,82	49,63
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					53,15
<b>VALOR:</b>					53,15



## 2.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	22,3200	3,7944
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00000000	79,8500	79,8500
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	28,7600	4,8992
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,50000000	44,8200	67,2300
<b>TOTAL Material:</b>					165,6636

José Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea: RIV 17.3014-D  
 RPA: 21046844-0

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	3,00000000	20,7700	62,3100
	PEDREIRO	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	3,00000000	15,5500	46,6500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					171,2700

Serviço	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250000	505,6000	6,3200
<b>TOTAL Serviço:</b>					6,3200
<b>VALOR:</b>					338,15

## 2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	69,9100	0,0699
10758	NIVEL (CHP)	H	0,00200000	0,6300	0,0013
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,2400	0,0025
<b>TOTAL Equipamento:</b>					0,0737

PROLIMPEZA, REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luís Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	16,7700	0,0571
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	30,3400	0,0607
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					0,1775
<b>VALOR:</b>					0,25


## 3.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10580	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	46,3600	0,0523
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	147,1700	0,5867
16807	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	59,8400	0,1297
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	165,6300	0,0595
10810	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00189231	53,1300	0,0899
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	157,8400	0,1376
10825	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,4600	0,0009
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,7100	0,0081
10842	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	72,1500	0,0000
10758	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	201,1300	0,5157
10887	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	26,5800	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	90,3300	0,1969
<b>TOTAL Equipamento:</b>					1,7896

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,01252051	15,5500	0,1994
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					0,1994

3.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5000	1,1800
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,5400	0,7854
TOTAL Equipamento:						1,9654
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	55,4000	8,3100
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,1100	9,0165
TOTAL Material:						17,3265
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,5610
VALOR:						34,85



4.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,1300	3,1300
TOTAL Material:						3,1300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:						7,0030
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4700	1,1175
C3268	CONCRETO PMBR., FCk=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	318,7100	10,8561
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,8200	0,1413
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:						12,7131
VALOR:						22,85

4.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5515
TOTAL Mão de Obra:						45,5515
VALOR:						45,55

4.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	61,4300	47,7925
	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	69,3300	66,9558
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5100	112,2000
TOTAL Material:						226,9514
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						155,5000
VALOR:						382,45

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						1,17

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EMBELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Rubrica

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea RN n 3014-D  
 RPN 21046844-0

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# RELATÓRIO ANALÍTICO E CONDIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>DATA:</b> 07/12/2022	<b>BDI:</b> 26,75%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

## COM-68175587 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18560	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00060000	5.868,92	3,52
18563	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,00270000	16.382,82	40,63
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>69,19</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>69,19</b>	



PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea RN n 3014-D  
 RGT 10-6844-0

6

N

110


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE

DATA : 07/12/2022		BDI : 28,75%		
FORMA	VERSÃO	NORA	REES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	09/2021
Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.737,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			2.223,21	2.223,21	2.290,58	6.737,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.230,70	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
			1.726,13	1.776,44	1.726,13	5.230,70
3	PAVIMENTAÇÃO	136.251,85	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
			44.963,11	46.325,63	44.963,11	136.251,85
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	33.589,58	33,47%	33,53%	33,00%	100,00%
			11.242,43	11.262,59	11.084,56	33.589,58
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.662,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.538,46	1.538,46	1.585,08	4.662,00
		186.471,13	61.693,34	63.128,33	61.649,46	186.471,13
			61.693,34	124.821,07	186.471,13	




LUIS FERNANDO BARRAL VIEIRA NETO  
 ADMINISTRADOR  
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS  
 1185 ESCALADA

José Gabriel de Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN Nº 10714-D  
 07/12/2022



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>DATA :</b>	07/12/2022			<b>BDI :</b>	26,75%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
	<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>TOTAL</b>		<b>7,70</b>


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>



**BDI = 26,75%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
**PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 Luis Humberto Teixeira Vietra Neto  
 Administrador


  
**Jose Gualberto de Andrade Neto**  
 Engenheiro Civil  
 Crea/RN n 3014-D  
 RPN 21046844-0







## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>DATA :</b>	07/12/2022			<b>BDI :</b>	26,75%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
	<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO ESPECIAL  
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto  
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto  
 Engenheiro Civil  
 Crea RN n 3814/D  
 RPN 210-5534-0

/s/

/s/