

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

| 99064 | | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0,53 | |
|---------|--------------|---|----------------------------|---|--|
| Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | |
| 99058 | UN | 10,6600 | 0,5300 | 0,5300 | |
| | | | Total: | 0,5300 | |
| | | | Total Simples: | 0,53 | |
| | | | Encargos Sociais: | 0,00 | |
| | | | Total Geral s/ BDI: | 0,53 | |
| 100576 | | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2,32 | |
| Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | |
| 5901 | CHP | 317,1600 | 0,3100 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | |
| 5903 | CHI | 60,9700 | 0,4200 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | |
| 5932 | CHP | 250,3100 | 0,0200 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | |
| 5934 | CHI | 83,4400 | 0,6600 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | |
| 73436 | CHP | 208,5000 | 0,4100 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | |
| 88316 | H | 18,3400 | 0,1400 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 93244 | CHI | 60,6000 | 0,3600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | |
| | | | Total: | 2,3200 | |
| | | | Total Simples: | 2,32 | |
| | | | Encargos Sociais: | 0,00 | |
| | | | Total Geral s/ BDI: | 2,32 | |
| 92398 | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 72,06 | |
| Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | |
| 370 | M3 | 135,0000 | 7,6600 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | |
| 4741 | M3 | 99,4200 | 0,9700 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | |
| 36170 | M2 | 52,0000 | 52,2100 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 | |
| 88260 | H | 23,3100 | 6,1300 | FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | |
| 88316 | H | 18,3400 | 4,8200 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 91277 | CHP | 9,3700 | 0,0500 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 91278 | CHI | 0,5700 | 0,0700 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | |
| 91283 | CHP | 10,3800 | 0,0300 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | |
| 91285 | CHI | 1,0100 | 0,1200 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | |
| | | | Total: | 72,0600 | |
| | | | Total Simples: | 72,06 | |
| | | | Encargos Sociais: | 0,00 | |
| | | | Total Geral s/ BDI: | 72,06 | |
| 94273 | | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 44,98 | |
| Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | |
| 370 | M3 | 135,0000 | 0,9400 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | |
| 4059 | M | 26,1200 | 26,2500 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | |
| 88309 | H | 23,4700 | 9,2400 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 88316 | H | 18,3400 | 7,2200 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 88629 | M3 | 668,6600 | 1,3300 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | |
| | | | Total: | 44,9800 | |
| | | | Total Simples: | 44,98 | |
| | | | Encargos Sociais: | 0,00 | |
| | | | Total Geral s/ BDI: | 44,98 | |
| 102513 | | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 38,11 | |
| Unidade | Coefficiente | Preço | Total | | |
| 7348 | L | 12,9100 | 5,5100 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO | |
| 12815 | UN | 6,7400 | 1,5500 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | |
| 88310 | H | 24,7100 | 23,7200 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| 88316 | H | 18,3400 | 7,3300 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | |
| | | | Total: | 38,1100 | |
| | | | Total Simples: | 38,11 | |
| | | | Encargos Sociais: | 0,00 | |
| | | | Total Geral s/ BDI: | 38,11 | |

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI-CE

| 95240 | | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 18,32 | | |
|-------|---|---|---------|--------------|----------------------------|----------------|
| | | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,1631 | 23,4700 | 3,8200 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,0444 | 18,3400 | 0,8100 |
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | | M3 | 0,0339 | 404,0200 | 13,6900 |
| | | | | | Total: | 18,3200 |
| | | | | | Total Simples: | 18,32 |
| | | | | | Encargos Sociais: | 0,00 |
| | | | | | Total Geral s/ BDI: | 18,32 |
| 93679 | | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 74,01 | | |
| | | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | | M3 | 0,0568 | 135,0000 | 7,6600 |
| 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | | M3 | 0,0098 | 99,4200 | 0,9700 |
| 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 | | | | | |
| 36156 | FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | | M2 | 1,0300 | 47,6800 | 49,1100 |
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3725 | 23,3100 | 8,6800 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0,3725 | 18,3400 | 6,8300 |
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | 0,0041 | 9,3700 | 0,0300 |
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | 0,1821 | 0,5700 | 0,1000 |
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | | CHP | 0,0491 | 10,3800 | 0,5000 |
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | | CHI | 0,1371 | 1,0100 | 0,1300 |
| | | | | | Total: | 74,0100 |
| | | | | | Total Simples: | 74,01 |
| | | | | | Encargos Sociais: | 0,00 |
| | | | | | Total Geral s/ BDI: | 74,01 |