

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	151,47	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000	
					Total:	31,1000
MATERIAIS						
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450	
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310	
					Total:	120,3678
					Total Simples:	151,47
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Total Geral s/ BDI:	151,47
C3299		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE		M2	710,36	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	43,8600	39,4740	
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	127,8840	12,7884	
					Total:	52,2624
MAO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	20,7700	2,0770	
I2543	SERVENTE	H	1,0000	15,5500	15,5500	
					Total:	17,6270
MATERIAIS						
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	17,3300	51,9900	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,4800	1,9200	
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,8300	3,3200	
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,4000	8,2200	11,5080	
I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,0000	571,7300	571,7300	
					Total:	640,4680
					Total Simples:	710,36
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Total Geral s/ BDI:	710,36
C2949		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA		M	2,57	
MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,0500	20,7700	1,0385	
I2543	SERVENTE	H	0,0500	15,5500	0,7775	
					Total:	1,8160
MATERIAIS						
I0183	BALDE PLASTICO DE 10L	UN	0,0090	11,1400	0,1003	
I1181	FITA ISOLANTE	M	0,0150	0,8200	0,0123	
I2321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,2400	0,7700	0,1848	
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	0,3000	1,3600	0,4080	
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,0090	3,0500	0,0275	
I2427	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	UN	0,0090	2,2800	0,0205	
					Total:	0,7534
					Total Simples:	2,57
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Total Geral s/ BDI:	2,57
C4992		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS		KM	3,65	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	292,0138	3,6502	
					Total:	3,6502
					Total Simples:	3,65
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Total Geral s/ BDI:	3,65
C4814		ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		M3	84,89	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	H	0,0800	134,8401	10,7872	
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	42,1649	1,4758	
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0400	104,1164	4,1647	
					Total:	16,4277
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,3200	15,5500	4,9760	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

MATERIAIS

I2403 PÓ DE PEDRA

M3 1,0500 60,4600 63,4830
Total: 63,4830

Total Simples: 84,89
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 84,89

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 45,56

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade **Coefficiente** **Preço** **Total**
H 2,9300 15,5500 45,5615
Total: 45,5615

Total Simples: 45,56
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 45,56

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 404,80

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade **Coefficiente** **Preço** **Total**
H 10,0000 15,5500 155,5000
Total: 155,5000

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0280 BRITA

I0805 CIMENTO PORTLAND

M3 0,7780 67,5000 52,5150
M3 0,9658 76,1900 73,5843
KG 220,0000 0,5600 123,2000
Total: 249,2993

Total Simples: 404,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 404,80

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1,17

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade **Coefficiente** **Preço** **Total**
H 0,0750 15,5500 1,1663
Total: 1,1663

Total Simples: 1,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 1,17

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 22,28

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

Unidade **Coefficiente** **Preço** **Total**
H 0,1800 20,7700 3,7386
H 0,3600 15,5500 5,5980
Total: 9,3366

MATERIAIS

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m

M 1,0000 12,4300 12,4300
Total: 12,4300

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3

M3 0,0010 509,7400 0,5097
Total: 0,5097

Total Simples: 22,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 22,28

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 112,90

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA

I2543 SERVENTE

Unidade **Coefficiente** **Preço** **Total**
H 1,6000 20,7700 33,2320
H 1,2500 15,5500 19,4375
Total: 52,6695

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0441 CAL HIDRATADA

I0805 CIMENTO PORTLAND

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm

M3 0,0182 67,5000 1,2285
KG 2,7300 1,1000 3,0030
KG 2,8000 0,5600 1,5680
M2 1,1000 49,4800 54,4280
Total: 60,2275

Total Simples: 112,90
Encargos Sociais: INCLUSO
Total Geral s/ BDI: 112,90

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE

C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,65
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	292,0138	3,6502
				Total:	3,6502
				Total Simples:	3,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Total Geral s/ BDI:	3,65