

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00
1.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.800,00
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
3.0	-	-	ÁREA 01 - ÁGUA BOA		
3.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1.810,23
3.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	5.430,69
3.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	543,07
3.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
3.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	834,76
3.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	1.824,82
3.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	9.489,06
3.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	1.824,82
3.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.824,82
3.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	10.861,38
3.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	3.258,41
3.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	16.943,73
3.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	3.258,41
3.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.258,41
3.4	-	-	BUEIROS		
3.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
3.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	32,00
3.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
3.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	543,07
4.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 01		
4.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	4.754,24
4.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	14.262,72
4.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	1.426,27
4.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
4.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	1.405,67
4.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	7.539,80
4.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	35.889,45
4.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	7.539,80
4.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	7.539,80
4.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	28.525,44
4.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	8.557,63
4.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	40.734,32
4.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	8.557,63
4.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	8.557,63
4.4	-	-	BUEIROS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
4.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	32,00
4.4.3	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
4.4.4	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
4.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
4.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	1.426,27
5.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 02		
5.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
5.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	71,04
5.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	213,12
5.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	21,31
5.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
5.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	37,11
5.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
5.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	426,24
5.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	127,87
5.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	442,43
5.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	127,87
5.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	127,87
5.4	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
5.4.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	21,31
6.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 03		
6.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
6.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	961,31
6.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2.883,93
6.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	288,39
6.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
6.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	440,69
6.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
6.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	5.767,86
6.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.730,36
6.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	7.509,76
6.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	1.730,36
6.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.730,36
6.4	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
6.4.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	288,39
7.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 04		
7.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
7.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	123,93
7.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	371,79
7.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	37,18
7.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
7.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	30,65
7.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	9,03
7.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	2,58
7.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2,58
7.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
7.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	743,58
7.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	223,07
7.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	780,75
7.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	223,07
7.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	223,07
7.4	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
7.4.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	37,18
8.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 05		
8.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
8.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	116,41
8.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	349,23
8.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	34,92
8.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
8.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	20,54
8.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
8.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	698,46
8.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	209,54
8.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	733,39
8.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	209,54
8.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	209,54
8.4	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
8.4.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	34,92
9.0	-	-	ÁREA 02 - BOM ACERTO A MONTE BELO - TRECHO 06		
9.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
9.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	329,60
9.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	988,80
9.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	98,88
9.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
9.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	122,01
9.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	13,72
9.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	50,76
9.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	13,72
9.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	13,72
9.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
9.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	1.977,60
9.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	593,28
9.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.195,14
9.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	593,28
9.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	593,28
9.4	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
9.4.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	98,88
10.0	-	-	ÁREA 03 - MILHÃ A BARRA		
10.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	6.059,49
10.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	18.178,47
10.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	1.817,85
10.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
10.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	1.777,06
10.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	5.673,28
10.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	96.672,69
10.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.673,28
10.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	5.673,28
10.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
10.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	36.356,94
10.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	10.907,08
10.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	185.856,64
10.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	10.907,08
10.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	10.907,08
10.4	-	-	BUEIROS		
10.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00
10.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	32,00
10.4.3	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
10.4.4	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
10.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
10.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	1.817,85
11.0	-	-	ÁREA 04 - MUCURI A TAMBURIM		
11.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
11.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.267,71
11.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	9.803,13
11.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	980,31
11.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
11.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	1.114,90
11.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.518,63
11.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	15.975,99
11.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.518,63
11.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.518,63
11.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
11.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	19.606,26
11.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	5.881,88
11.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	61.877,38
11.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	5.881,88
11.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	5.881,88
11.4	-	-	BUEIROS		
11.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
11.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
11.4.3	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.4.4	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
11.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
11.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	980,31
12.0	-	-	ÁREA 05 - PEDRA VERDE A CABEÇA DO BOI - TRECHO 01		
12.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
12.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	3.496,77
12.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	10.490,31
12.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	1.049,03
12.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
12.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	1.040,16
12.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.203,69
12.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	7.712,92
12.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.203,69
12.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.203,69
12.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
12.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	20.980,62
12.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	6.294,19
12.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	22.029,67
12.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	6.294,19
12.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.294,19
12.4	-	-	BUEIROS		
12.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
12.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
12.4.3	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
12.4.4	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
12.4.5	SICRO	804317	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
12.4.6	SICRO	804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
12.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
12.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	1.049,03
13.0	-	-	ÁREA 05 - PEDRA VERDE A CABEÇA DO BOI - TRECHO 02		
13.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
13.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1.481,88
13.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	4.445,64
13.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	444,56
13.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
13.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	446,46
13.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.164,41
13.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	4.960,39
13.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.164,41
13.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.164,41
13.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
13.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	8.891,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE
DIVERSAS LOCALIDADES - MILHÃ - CE



QUANTITATIVOS POR RUA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	2.667,38
13.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	11.363,04
13.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	2.667,38
13.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.667,38
13.4	-	-	BUEIROS		
13.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
13.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,00
13.4.3	SICRO	804317	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
13.4.4	SICRO	804293	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
13.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
13.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	444,56
14.0	-	-	ÁREA 06 - SANTA FÉ A CAFUNDÓ		
14.1	-	-	SERVIÇOS INICIAIS		
14.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	8.315,68
14.1.2	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	24.947,04
14.1.3	SEINFRA	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	2.494,70
14.2	-	-	TERRAPLANAGEM		
14.2.1	SEINFRA	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	5.340,45
14.2.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	14.202,48
14.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	246.555,05
14.2.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	14.202,48
14.2.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	14.202,48
14.3	-	-	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
14.3.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m ²	49.894,08
14.3.2	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³	m ³	14.968,22
14.3.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	259.848,30
14.3.4	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m ³	14.968,22
14.3.5	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	14.968,22
14.4	-	-	BUEIROS		
14.4.1	SICRO	804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	12,00
14.4.2	SICRO	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	48,00
14.4.3	SICRO	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	18,00
14.4.4	SICRO	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	72,00
14.4.5	SICRO	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
14.4.6	SICRO	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00
14.5	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS		
14.5.1	SICRO	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	2.494,70
15.0	-	-	SERVIÇO FINAIS		
15.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.800,00