

**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI
07.615.710/0001-75**

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Milhã / CE
Unidade gestora: Sec de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
Número do processo: 00013.20240201/0003-26
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 0102.01-24-CPPM
Data da abertura: 16/04/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Telefone: -- / (88) 9970-3186
CNPJ/MF: 07.615.710/0001-75
E-mail: construtora_medeiros@outlook.com
Endereço: RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, SALA, CHICO LEANDRO, Pedra Branca / CE - CEP: 63.630-000

Dados da Proposta de Preços

I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE.

Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor ofertado: R\$ 181.501,28
Valor total: R\$ 181.501,28
Fabricante/Marca: PRÓPRIA
Modelo: --
Valor de referência: R\$ 239.606,79

Total geral da proposta: R\$ 181.501,28 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e um reais e vinte e oito centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 30 de Abril de 2024 às 13:32

Dados do Usuário:

Usuário logado como: MEDEIROS
E-mail: construtora_medeiros@outlook.com
CPF/MF: 07.615.710/0001-75

Paulo Vinícius Pereira de Medeiros

RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, SALA, CHICO LEANDRO, Pedra Branca / CE - CEP: 63.630-000.

Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca-CE



**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI
07.615.710/0001-75**

Paulo Vinícius Pereira de Medeiros

**MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ/MF: 07.615.710/0001-75**

Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca - CE

CARTA PROPOSTA

Pedra Branca - CE, 16 de Abril de 2024.

À
Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ-CE



Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da Licitação Nº 0102.01.24-CPM na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE**, conforme projeto básico em anexo.

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de R\$ 181.501,28 (CENTO E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS, Carteira de Identidade nº 99098103678, Órgão Expedidor SSPDC/CE e CPF nº 958.663.453-15, telefone: (88) 99703-1868 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Concorrência Eletrônica.

Atenciosamente,

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.615.710/0001-75

PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS

CPF Nº 958.663.43-15

SÓCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAFLIDADE DE SITO BARRA.	DATA: 16/04/2024	BDI: 27,39%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAFLIDADE DE SITO BARRA.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	MILHA - CE.	Composiçõe	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA - CE.	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 7.175,00
1.1	COMP-00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 71,75	R\$ 7.175,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.202,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	R\$ 175,24	R\$ 3.932,39
2.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO.	SEINFRA	M2	332,30	R\$ 6,83	R\$ 2.269,61
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 10.016,67
3.1	C2779	ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2,0 a 12,0m (POCO AMAZONAS)	SEINFRA	M3	39,21	R\$ 199,06	R\$ 7.828,67
3.2	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=8m.c.a	SEINFRA	H	400,00	R\$ 5,47	R\$ 2.188,00
4	PAREDES E PREENCHIMENTOS						R\$ 84.573,16
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	87,06	R\$ 544,26	R\$ 47.383,28
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	114,09	R\$ 99,81	R\$ 11.387,32
4.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	348,26	R\$ 74,09	R\$ 25.802,58
5	TUBULAÇÕES						R\$ 7.311,00
5.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	30,00	R\$ 243,70	R\$ 7.311,00
6	LAJE DE CONCRETO ARMADO						R\$ 53.171,72
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	33,23	R\$ 43,83	R\$ 1.456,47
6.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	49,85	R\$ 499,29	R\$ 24.889,61
6.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA. D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.346,95	R\$ 11,43	R\$ 26.825,64
7	OUTROS SERVIÇOS						R\$ 13.051,71
7.1	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	39,21	R\$ 191,61	R\$ 7.513,03
7.2	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 197,81	R\$ 5.538,68
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 39.032,45	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 142.468,83	
VALOR TOTAL:						R\$ 181.501,28	

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.675.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 080754359-0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SÍTIO BARRA.	DATA:	16/04/2024	BDI:	27,39%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SÍTIO BARRA.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	025.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MILHÃ - CE.			HORA:	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE.	Composição:	PRÓPRIA	RES:	47,40%
					0,00%

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 3,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,2700	R\$ 29,9554
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,9100	R\$ 23,9100
11691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,0700	R\$ 54,3150
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNIKG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,7985
TOTAL Material:					R\$ 109,9789
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					R\$ 137,89

2.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5000	R\$ 0,3280
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 12,0700	R\$ 0,4828
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,7500	R\$ 0,1530
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 27,4800	R\$ 0,2473
TOTAL Material:					R\$ 1,2091
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,5406
VALOR:					R\$ 5,36

3.1. C2779 ESCAVAÇÃO EM S.Q.N SATURADO, PROF.2,0 a 12,0m (POÇO AMAZONAS) (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	11,32000000	R\$ 18,4600	R\$ 209,9672
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 209,9672
VALOR:					R\$ 166,73

3.2. C2806 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a (H)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10688 BOMBA SUBMERSIVEL ABS (GHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 1,1400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,1400
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1940
VALOR:					R\$ 4,29

4.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 84,9400	R\$ 97,6810



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 250,0200
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 518,4100	R\$ 155,5230
TOTAL Serviço:					R\$ 155,5230
VALOR:					R\$ 427,24

4.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 142,5500	R\$ 4,9893
10725	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 42,1400	R\$ 1,4749
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,4642
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 52,5000	R\$ 57,7500
TOTAL Material:					R\$ 57,7500
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,3830
VALOR:					R\$ 78,35

4.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10865	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,3400	R\$ 2,5360
11726	SEINFRA	KG	0,15900000	R\$ 19,6500	R\$ 3,1243
11846	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,5400	R\$ 2,2700
11816	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,5800	R\$ 9,5800
TOTAL Material:					R\$ 15,9803
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
10496	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 58,19

5.1. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 103,5100	R\$ 2,7948
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,7948
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	MS	0,00460000	R\$ 62,6900	R\$ 0,2883
10805	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,0282
12186	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 161,2000	R\$ 164,4240
TOTAL Material:					R\$ 165,7405
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12543	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,6604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,5724
VALOR:					R\$ 191,30



6.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 24,2100	R\$ 0,8716
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,8716
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 62,6900	R\$ 2,0813
10280	GRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 75,3800	R\$ 3,3167
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 6,4900
TOTAL Material:						R\$ 11,8880
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,9700
VALOR:						R\$ 34,41

6.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,2100	R\$ 17,2858
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,2858
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 62,6900	R\$ 53,4558
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00900000	R\$ 0,5900	R\$ 198,0800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,80600000	R\$ 75,3800	R\$ 60,7177
TOTAL Material:						R\$ 284,5495
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 92,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 92,3000
VALOR:						R\$ 391,94

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 5,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,3300	R\$ 6,1285
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,4000	R\$ 0,2480
TOTAL Material:						R\$ 6,3765
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,1000	R\$ 1,4480
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 34,1800	R\$ 2,7344
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,1824
VALOR:						R\$ 8,97

7.1. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 84,9400	R\$ 97,6810
TOTAL Material:						R\$ 97,6810
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,3100
VALOR:						R\$ 168,41


7.2. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIMENTAMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C.CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 96,2500	R\$ 44,2305
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 44,2305
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 6,1700	R\$ 12,3400
12515	FITA REPLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 261,3200	R\$ 5,0173
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 71,9900	R\$ 71,9900
TOTAL Material:						R\$ 99,3473
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,5400
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P.VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 347,4800	R\$ 1,0735
TOTAL Serviço:						R\$ 1,0735
VALOR:						R\$ 185,28



Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo Cesar de Jacerda
 Engenheiro Civil
 RPA 060754359-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA.	DATA : 18/04/2024		BDI : 27,39%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MILHA - CE.	SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA - CE.	Compras	PRÓPRIA	0,00%

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARRA**


SERVIÇO: **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**


UNIDADE: **%**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,05000	15.012,30	750,62
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,25000	4.506,35	1.128,59

				TOTAL SIMPLES	1.877,21
				TOTAL PARA 3 MESES	5.631,63
				FRAÇÃO DE 100%	56,32
				BDI: 27,39%	15,43
				TOTAL GERAL	71,75




 Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE


 Teofilio César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SÍTIO BARRA.	DATA:	16/04/2024	BDI:	27,38%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SÍTIO BARRA.	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
LOCAL:	MILHÁ - CE.	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÁ - CE.	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.175,00	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			R\$ 2.152,50	R\$ 2.511,25	R\$ 2.511,25	R\$ 7.175,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.202,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 6.202,00			R\$ 6.202,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.016,67	100,00 %			100,00 %
			R\$ 10.016,67			R\$ 10.016,67
4	PAREDES E PREENCHIMENTOS	R\$ 84.573,18	50,00 %	45,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 42.286,59	R\$ 38.057,93	R\$ 4.228,66	R\$ 84.573,18
5	TUBULAÇÕES	R\$ 7.311,00	10,00 %	50,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 731,10	R\$ 3.655,50	R\$ 2.924,40	R\$ 7.311,00
6	LAJE DE CONCRETO ARMADO	R\$ 53.171,72		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				R\$ 15.951,52	R\$ 37.220,20	R\$ 53.171,72
7	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 13.051,71			100,00 %	100,00 %
					R\$ 13.051,71	R\$ 13.051,71
		R\$ 181.501,28	R\$ 61.388,86	R\$ 60.176,20	R\$ 59.936,22	R\$ 181.501,28
			R\$ 61.388,86	R\$ 121.565,06	R\$ 181.501,28	



Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SITO BARRA.	DATA: 16/04/2024	BDI: 27,39%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SITO BARRA.	FONTE: GENFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MILHÃ - CE.	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE.	HORA:	0,00%
		MES:	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas:	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%
	Benefício	
S + G	Seguro/Garantia	0,40%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	7,04%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,15%



BDI = 27,39%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Medeiros Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus, 171
 Bairro Chico Leandro, Sala 01
 Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SITIO BARRA.	DATA:	16/04/2024	BDI:	27,39%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCAQUIDADE DE SITIO BARRA.	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MILHÃ - CE.	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ - CE.	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxil io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxil io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A+B+C+D= 84,44% 47,48%



Medeiros Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Rua Cafete Maria de Jesus, 171
Bairro Chico Leandro, Sala 01
Pedra Branca-CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0