

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
2.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00
2.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.150,00
3.0	-	-	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	-	-	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
3.1.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.150,00
3.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.2.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.905,00
4.0	-	-	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	-	-	MEIO FIO		
4.1.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	712,89
4.2	-	-	SARJETAS		
4.2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,86
4.2.2	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,86
5.0	-	-	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
5.1	-	-	LIMPEZA FINAL		
5.1.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.150,00

*Cláudia Inês dos Santos Barros*  
Eng.º Civil - CREA 134190-CE