



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	03/06/2024	BDI :	28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	927,14	R\$ 140,92	R\$ 130.652,57	9,90%	9,90%	A
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	1.488,28	R\$ 58,89	R\$ 87.644,81	6,64%	16,54%	A
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	175,90	R\$ 414,45	R\$ 72.901,76	5,52%	22,06%	A
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	927,14	R\$ 77,07	R\$ 71.454,68	5,41%	27,48%	A
C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	Serviço	M	139,09	R\$ 468,84	R\$ 65.210,96	4,94%	32,42%	A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	977,04	R\$ 66,38	R\$ 64.855,92	4,91%	37,33%	A
COMP.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	R\$ 460,66	R\$ 46.066,00	3,49%	40,82%	A
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	1.059,99	R\$ 34,83	R\$ 36.919,45	2,80%	43,62%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	416,64	R\$ 80,83	R\$ 33.677,01	2,55%	46,17%	A
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	44,82	R\$ 739,99	R\$ 33.166,35	2,51%	48,68%	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	38,16	R\$ 821,57	R\$ 31.351,11	2,38%	51,06%	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	42,77	R\$ 698,11	R\$ 29.858,16	2,26%	53,32%	B
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	439,68	R\$ 67,52	R\$ 29.687,19	2,25%	55,57%	B
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	194,16	R\$ 138,93	R\$ 26.974,65	2,04%	57,61%	B
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	4,00	R\$ 6.592,21	R\$ 26.368,84	2,00%	59,61%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.442,19	R\$ 16,58	R\$ 23.911,51	1,81%	61,42%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	1.414,00	R\$ 16,52	R\$ 23.359,28	1,77%	63,19%	B
C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	Serviço	M2	36,12	R\$ 646,45	R\$ 23.349,77	1,77%	64,96%	B
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	4,00	R\$ 5.715,00	R\$ 22.860,00	1,73%	66,69%	B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	141,40	R\$ 158,59	R\$ 22.424,63	1,70%	68,39%	B
C2439	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 9%	SEINFRA	Serviço	M2	76,90	R\$ 231,22	R\$ 17.780,82	1,35%	69,74%	B
C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 8.737,08	R\$ 17.474,16	1,32%	71,06%	B
C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	Serviço	M2	35,82	R\$ 463,45	R\$ 16.600,78	1,26%	72,32%	B
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	463,57	R\$ 33,37	R\$ 15.469,33	1,17%	73,49%	B
C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	20,20	R\$ 733,60	R\$ 14.818,72	1,12%	74,61%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	03/06/2024	BDI :	28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	1.442,19	R\$ 9,18	R\$ 13.239,30	1,00%	75,62%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	42,00	R\$ 305,52	R\$ 12.831,84	0,97%	76,59%	B
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	94,72	R\$ 132,35	R\$ 12.536,19	0,95%	77,54%	B
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 797,62	R\$ 11.964,30	0,91%	78,44%	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 849,10	R\$ 11.887,40	0,90%	79,34%	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	36,00	R\$ 329,18	R\$ 11.850,48	0,90%	80,24%	C
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 5.772,63	R\$ 11.545,26	0,87%	81,12%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.147,60	R\$ 9,52	R\$ 10.925,15	0,83%	81,94%	C
101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 700,70	R\$ 10.510,50	0,80%	82,74%	C
COMP.451	LASTRO DE CONCRETO ESP.= 5CM, COM ARMADURA DE TELA DE AÇO	PRÓPRIA	Serviço	M2	107,52	R\$ 93,93	R\$ 10.099,35	0,77%	83,51%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	340,32	R\$ 29,33	R\$ 9.981,59	0,76%	84,26%	C
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	161,52	R\$ 59,67	R\$ 9.637,90	0,73%	84,99%	C
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 4.508,43	R\$ 9.016,86	0,68%	85,68%	C
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	Serviço	M2	134,26	R\$ 65,20	R\$ 8.753,75	0,66%	86,34%	C
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 594,49	R\$ 8.322,86	0,63%	86,97%	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	707,59	R\$ 11,13	R\$ 7.875,48	0,60%	87,57%	C
102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	626,92	R\$ 12,24	R\$ 7.673,50	0,58%	88,15%	C
C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.870,37	R\$ 7.481,48	0,57%	88,71%	C
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	Serviço	M2	76,90	R\$ 93,99	R\$ 7.227,83	0,55%	89,26%	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	20,20	R\$ 344,59	R\$ 6.960,72	0,53%	89,79%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	44,96	R\$ 139,11	R\$ 6.254,39	0,47%	90,26%	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	121,26	R\$ 50,07	R\$ 6.071,49	0,46%	90,72%	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	1.442,19	R\$ 3,72	R\$ 5.364,95	0,41%	91,13%	C
C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	283,52	R\$ 18,87	R\$ 5.350,02	0,41%	91,53%	C
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	248,04	R\$ 20,27	R\$ 5.027,77	0,38%	91,92%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	03/06/2024	BDI :	28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	315,18	R\$ 14,14	R\$ 4.456,65	0,34%	92,25%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	250,08	R\$ 17,73	R\$ 4.433,92	0,34%	92,59%	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 2.152,03	R\$ 4.304,06	0,33%	92,92%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	156,44	R\$ 27,04	R\$ 4.230,14	0,32%	93,24%	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	22,44	R\$ 182,23	R\$ 4.089,24	0,31%	93,55%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	61,21	R\$ 62,79	R\$ 3.843,38	0,29%	93,84%	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	273,14	R\$ 13,32	R\$ 3.638,22	0,28%	94,11%	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	288,88	R\$ 12,36	R\$ 3.570,56	0,27%	94,38%	C
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 110,74	R\$ 3.543,68	0,27%	94,65%	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	6,48	R\$ 528,44	R\$ 3.424,29	0,26%	94,91%	C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 568,64	R\$ 3.411,84	0,26%	95,17%	C
COMP.473	PORTA DE MADEIRA, COM CHAPA DE AÇO NA BASE E BARRA DE APOIO DE 40 CM	PRÓPRIA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.703,24	R\$ 3.406,48	0,26%	95,43%	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	217,20	R\$ 15,30	R\$ 3.323,16	0,25%	95,68%	C
COMP.406	LIXEIRA DE CONCRETO D= 65 CM	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 795,67	R\$ 3.182,68	0,24%	95,92%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 235,41	R\$ 2.824,92	0,21%	96,13%	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 700,44	R\$ 2.801,76	0,21%	96,35%	C
97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 154,62	R\$ 2.783,16	0,21%	96,56%	C
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	3,78	R\$ 673,81	R\$ 2.547,00	0,19%	96,75%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,08	R\$ 2.321,08	R\$ 2.506,77	0,19%	96,94%	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 403,42	R\$ 2.420,52	0,18%	97,12%	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	257,07	R\$ 9,20	R\$ 2.365,04	0,18%	97,30%	C
COMP.167	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA	PRÓPRIA	Serviço	UN	8,00	R\$ 287,74	R\$ 2.301,92	0,17%	97,48%	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	121,26	R\$ 18,53	R\$ 2.246,95	0,17%	97,65%	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	12,28	R\$ 175,40	R\$ 2.153,91	0,16%	97,81%	C
COMP.462	BANCO DE CONCRETO C=2,00	PRÓPRIA	Serviço	UN	4,00	R\$ 468,52	R\$ 1.874,08	0,14%	97,95%	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	201,34	R\$ 8,87	R\$ 1.785,89	0,14%	98,09%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	03/06/2024	BDI :	28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 217,93	R\$ 1.743,44	0,13%	98,22%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	80,21	R\$ 19,98	R\$ 1.602,60	0,12%	98,34%	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	17,62	R\$ 83,71	R\$ 1.474,97	0,11%	98,45%	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 99,16	R\$ 1.388,24	0,11%	98,56%	C
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	Serviço	M2	29,82	R\$ 44,14	R\$ 1.316,25	0,10%	98,66%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 93,44	R\$ 1.308,16	0,10%	98,76%	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	99,18	R\$ 12,67	R\$ 1.256,61	0,10%	98,85%	C
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	29,82	R\$ 41,35	R\$ 1.233,06	0,09%	98,95%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 135,40	R\$ 1.083,20	0,08%	99,03%	C
COMP.256	LETREIRO DE ACM	PRÓPRIA	Serviço	M2	1,52	R\$ 686,56	R\$ 1.043,57	0,08%	99,11%	C
C1174	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	6,40	R\$ 162,56	R\$ 1.040,38	0,08%	99,19%	C
C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	M	4,80	R\$ 184,49	R\$ 885,55	0,07%	99,25%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 205,54	R\$ 822,16	0,06%	99,32%	C
C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	Serviço	M	3,20	R\$ 255,67	R\$ 818,14	0,06%	99,38%	C
C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 92,94	R\$ 743,52	0,06%	99,43%	C
C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 32,91	R\$ 658,20	0,05%	99,48%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R\$ 18,23	R\$ 656,28	0,05%	99,53%	C
C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 73,84	R\$ 590,72	0,04%	99,58%	C
COMP.31	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO INOX	PRÓPRIA	Serviço	M	2,16	R\$ 256,37	R\$ 553,76	0,04%	99,62%	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 85,13	R\$ 510,78	0,04%	99,66%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	11,52	R\$ 40,28	R\$ 464,03	0,04%	99,69%	C
C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 228,71	R\$ 457,42	0,03%	99,73%	C
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	64,00	R\$ 4,89	R\$ 312,96	0,02%	99,75%	C
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	9,04	R\$ 32,97	R\$ 298,05	0,02%	99,77%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 36,58	R\$ 292,64	0,02%	99,80%	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMP A PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 36,58	R\$ 292,64	0,02%	99,82%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ	DATA :	03/06/2024	BDI :	28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE MILHÃ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MILHÃ CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	0,34	R\$ 829,73	R\$ 282,11	0,02%	99,84%	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 136,38	R\$ 272,76	0,02%	99,86%	C
C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 127,14	R\$ 254,28	0,02%	99,88%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	7,56	R\$ 31,63	R\$ 239,12	0,02%	99,90%	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	7,56	R\$ 22,85	R\$ 172,75	0,01%	99,91%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 11,36	R\$ 170,40	0,01%	99,92%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 22,49	R\$ 157,43	0,01%	99,94%	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 127,14	R\$ 127,14	0,01%	99,95%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 127,14	R\$ 127,14	0,01%	99,96%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 30,88	R\$ 123,52	0,01%	99,97%	C
C1708	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	53,00	R\$ 2,14	R\$ 113,42	0,01%	99,97%	C
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	2,00	R\$ 49,68	R\$ 99,36	0,01%	99,98%	C
C1713	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 12,12	R\$ 96,96	0,01%	99,99%	C
C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	28,00	R\$ 3,18	R\$ 89,04	0,01%	100,00%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,88	R\$ 61,76	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.319.933,56

Outros R\$ 0,04

Valor total do Orçamento R\$ 1.319.933,60


Roberto Brigido Coelho Nunes
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A 248366-1